

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL E TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 20.08.02/2020-SEOSP

Jaguaribara-CE 17 de setembro de 2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NORTE/CE.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOM FUTURO	R\$ 166.690,60
2	SÍTIO CARNAUBAL	R\$ 34.191,02
VALOR TOTAL:		R\$ 200.881,62
duzentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos		

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais: como impostos, taxas, fretes e outros.

VALOR GLOBAL: R\$ 200.881,62 (duzentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias, para o LOTE I e 120 (cento e vinte) dias para o LOTE II.

Validade de Execução: 60 (sessenta) dias.

Proponente: CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI ME

CNPJ Nº: 05.930.208/0001-23

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 144, Centro, Jaguaribara/CE


CGF Nº Isento


Inscrição Municipal: 72015

Telefone: (88) 3568-0043

Banco do Brasil – Agência nº 3515-7 – Conta Corrente nº 24.351-7

Atenciosamente,


FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
RG: 99010030599 SSP CE
CPF 878.901.943-15


Thaysa Rodrigues Chaves
Engenheira Civil
CREA - CE 2116626242

THAYSA RODRIGUES CHAVES
RG Nº: 2004030028772
CREA Nº: 2116626242

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE-CE

COMPOSIÇÃO DE BDI-MATERIAIS		
COD	DESCRIÇÃO	%

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,3000
L	LUCRO	2,3200
TOTAL		2,6200

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,8500
R	RISCOS	0,5600
TOTAL		2,9100

IMPOSTOS		
I	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	0,0000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		8,1500

BDI = 15,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CREJUNTAMENTO	DATA:	22/09/2020	BDI:	26,49%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOM FUTURO	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	006.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	120018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS (CIRELI) - ME
FRANCISCO DE ASSIS & MOTA NE TO
ADMINISTRADOR
CPF: 05.930.208-15

Thaysa Rodrigues Chaves
Engenheira Civil
CREA - CE 2118626242


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA: 22/09/2020	BDI: 25,09%
LOCAL: SÍTIO CARNAUBAL	VERSÃO: 020.1 COM DESENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 86,20%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	DATA REF: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	FONTE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						939,20
1.1	COMP-649611	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	PRÓPRIA	187,71	234,80	939,20
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.098,08
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	SEINFRA	132,21	165,38	992,28
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	423,18	SEINFRA	0,20	0,25	105,80
3		MOVIMENTO DE TERRA						33,85
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	423,18	SEINFRA	0,06	0,08	33,85
4		OBRAS DE DRENAGEM						2.361,29
4.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	133,86	SEINFRA	14,70	17,64	2.361,29
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						29.758,60
5.1		PAVIMENTAÇÃO						27.976,43
5.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	423,18	SEINFRA	52,95	66,11	27.976,43
5.2		SARIETA						1.342,06
5.2.1	C3549	MUTIÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	M2	59,94	SEINFRA	17,90	22,39	1.342,06
5.3		LIMPEZA DA OBRA						440,11
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	423,18	SEINFRA	0,83	1,04	440,11
VALOR ORÇAMENTO:						27.330,79		
VALOR BDI TOTAL:						6.860,23		
VALOR TOTAL:						34.191,02		

Trinta e Quatro Mil Cento e Noventa e Um reais e Dois centavos


 CIM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS S/RELI - ME
 FRANCISCO DE O. RODRIGUES NETO
 CNPJ Nº 07.043.943-15


Thaysa Rodrigues Chaves
 Engenheira Civil
 CREA - CE 2116626242





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	22/09/2020	BDI:	25,09%
LOCAL:	SÍTIO CARNAÚBAL	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	MORA:	85,20%	MES:	-
		REF.:	12/2018		

1.1. COMP-649611 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	HXMÊS	0,01101413	10505,10
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	HXMÊS	0,01541978	4669,45
TOTAL MAO DE OBRA:					187,70
VALOR:					187,71

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:					22,20
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,85
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,81
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,46
TOTAL MATERIAL:					110,01
VALOR:					132,21

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)


EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	58,54
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,46
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	12,20
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	18,03
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	24,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14
VALOR:					0,20

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,92
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	173,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR:					0,06

4.1. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:					5,58
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000		6,93
TOTAL MATERIAL:						6,93
SERVICO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,28	0,82
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	29,42	0,59
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	260,50	0,18
TOTAL SERVICOS:						1,59
VALOR:						14,10

5.1.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	64,92	0,65
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,65
MAO DE OBRA						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,98	2,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,10	4,44
TOTAL MAO DE OBRA:						6,69
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	38,64	5,80
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,05	33,60
TOTAL MATERIAL:						39,40
SERVICO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	305,44	6,11
TOTAL SERVICOS:						6,11
VALOR:						52,85

5.2.1. C3549 - MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)						
MAO DE OBRA						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,98	14,98
TOTAL MAO DE OBRA:						14,98
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	42,84	0,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,39	2,14
TOTAL MATERIAL:						2,92
VALOR:						17,90

5.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,10	0,83
TOTAL MAO DE OBRA:						0,83
VALOR:						0,83

CMW CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS - ME
FRANCISCO DE ASSIS MAIA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 02.943.943-15

Thaysa Rodrigues Chaves
Engenheira Civil
CREA - CE 2116626242



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	22/09/2020	BDI:	25,05%
LOCAL:	SÍTIO CARNAUBAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

COMP-649611 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	HXMÊS	0,01101413	10505,10	115,70
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	PRÓPRIA	HXMÊS	0,01541978	4669,45	72,00
TOTAL MAO DE OBRA:						187,70
VALOR:						187,71


CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS - ME
FRANCISCO DE ASSIS MAIA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 05.930.208/0001-23

Thaysa Rodrigues Chaves
Engenheira Civil
CREA - CE 2116626242

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA :	22/09/2020	BDI :	25,08%
LOCAL:	SÍTIO CARNAÚBAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	026.1 COM DE SONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	939,20	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.098,08	234,80	234,80	234,80	234,80	939,20
3	MOVIMENTO DE TERRA	33,85	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
4	OBRAS DE DRENAGEM	2.361,29	274,52	274,52	274,52	274,52	1.098,08
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	29.758,60	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			8,46	8,46	8,46	8,47	33,85
			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			590,32	590,32	590,32	590,33	2.361,29
			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			7.439,65	7.439,65	7.439,65	7.439,65	29.758,60
			8.547,75	8.547,75	8.547,75	8.547,77	
			8.547,75	17.095,50	25.643,25	34.191,02	34.191,02


Thayssa Rodrigues Chaves
 Engenheira Civil
 CREA - CE 2116626242


 CMV CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
 E EVENTOS SERTÃO - ME
 - FRANCISCO DE ASSIS DA MATA NETO
 ADM. 08.11.943-15







COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA :	22/09/2020	BDI :	25,09%
LOCAL:	SÍTIO CARNAÚBAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Garantia/Seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I Impostos		
	PIS	0,5000
	COFINS	2,2000
	ISS	3,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,2000
	TOTAL	9,9000

BDI = 25,09%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES
E EVENTOS LTDA - ME
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA NETO
ADMINISTRADOR
CNPJ: 05.930.208/0001-23

Thaysa Rodrigues (haves)
Engenheira Civil
CREA - CE 2118826844



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA:	22/09/2020	BDI:	25,09%	
LOCAL:	SÍTIO CARNAÚBAL	PONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SENHIA:	006.1 COM DESONORAÇÃO	85,20%	-	120018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CMW CONSTRUÇÕES, LICITAÇÕES
E EVENTOS - ME
FRANCISCO DE SOUSA MAIA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 87.990.1943-35

Thaysa Rodrigues Chaves
Engenheira Civil
CREA - CE 2116626242