



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																												
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	22/05/2019																									
LOCAL:	ESTRADA GROELÂNDIA 2 A LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	BDI:	27,03%																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>201601</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>201608</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>05/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>201601</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,68%</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		MONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	201601	COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016	SICRO	201608	COM DESONERAÇÃO	-	05/2016	SINAPI	201601	COM DESONERAÇÃO	88,68%	03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-
MONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
SINAPI	201601	COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016																								
SICRO	201608	COM DESONERAÇÃO	-	05/2016																								
SINAPI	201601	COM DESONERAÇÃO	88,68%	03/2016																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-																								
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.O.L. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 28.04.01/2015-SEOBP.																											
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.																											
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.																											

**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30


ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	ORIGEM/DESTINO	DISTÂNCIA (IDA P/ OBRA) (KM) <sup>2</sup>	DISTÂNCIA X TOTAL EQUIPAMENTO	TEMPO DE VIAGEM (HORAS)** CONSIDERANDO VELOCIDADE MÉDIA DE 60 KM/H	QUANT.	QUANT. (TOTAL)	CUSTO HORÁRIO	
		CHP	CHI								EQUIPAMENTO	OPERATIVO
1	SINAPI	5901	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PEOS BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014.	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	3	1,00		164,50
2	SINAPI	5932	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	2	1,00		151,06
3	SINAPI	73436	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM, ASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	2	1,00		132,72
4	SINAPI	96028	96029	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRAD DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_06/2014	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	2	1,00		78,39
5	SINAPI	5921	5923	GRAD DE DISCO REBOCAVEL CO 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	2	1,00		2,75
6	SINAPI	5631	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	2	1,00		131,85
7	SICRO	E9665	E9665	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 t - 210 Kw	ORIGEM/CANTEIRO	277,00	277,00	6,93	1	1,00		177,57

*[Handwritten Signature]*  
FRANCISCO MARCELO  
RESPONSÁVEL  
CPF: 260.223.777  
CRA/CE - 1014  
ID: 990026077

*[Handwritten Signature]*  
Benedito Gomes de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.617/MT

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		DATA:	22/05/2018	BDI: 27,03%	
LOCAL:	ESTRADA GROELÂNDA 2 À LAJOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.		FONTE:	VERBAS	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.		SENFRA:	024	1	COM DESONERAÇÃO 87,91%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.		SICRO:	2017/09	COM DESONERAÇÃO	06,68%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.		SINAPI:	2018/01	COM DESONERAÇÃO	90,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

EQUIPAMENTO	FATOR DE UTILIZAÇÃO						CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO/KM (R\$/KM)	CUSTO UNITÁRIO (R\$ x km)
	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 t - 210 kw		EQUIPAMENTO		CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE				
IMPRODUTIVO	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	OPERATIVO	IMPRODUTIVO			
34,72	177,57	49,18	0,50	0,50	-	-	2.069,39	7,47	2.069,19
56,10	177,57	49,18	-	1,00	1,00	-	3.236,32	11,68	3.235,36
38,38	-	-	-	1,00	1,00	-	531,56	1,92	531,84
29,74	177,57	49,18	-	1,00	1,00	-	2.871,24	10,37	2.872,49
1,78	177,57	49,18	-	1,00	1,00	-	2.483,99	8,97	2.484,69
50,19	177,57	49,18	0,50	0,50	1,00	-	3.719,97	13,43	3.720,11
49,18	177,57	49,18	0,50	0,50	1,00	-	2.014,79	7,27	2.013,79
<b>TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO</b>									<b>16.927,47</b>

*[Handwritten Signature]*  
FRANCISCO TARCISO DANTAS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CPF: 260.229.072-40  
CRA/CE - 10140  
ID: 9900200860

*[Handwritten Signature]*  
Benedito Gomes de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.617/MT

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	22/05/2018	BDI:	27,03%
LOCAL:	ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	FONTE:	SENFRSA	VERSÃO:	024-1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	HORA:	87,91%	MES:	03/2018
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 28.04.01/2018-SEOSP.	SICRO:	2017/09 COM DESONERAÇÃO	REF:	05/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOventa) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.	SINAPI:	2018/01 COM DESONERAÇÃO		02/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,2	R\$ 209.011,23	20,00	R\$ 41.802,25	16,00	R\$ 33.441,80	16,00	R\$ 33.441,80	16,00	R\$ 33.441,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	52,1	R\$ 491.632,98	20,00	R\$ 98.326,59	20,00	R\$ 98.326,59	20,00	R\$ 98.326,59	20,00	R\$ 98.326,59
3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	21,6	R\$ 203.427,55	20,00	R\$ 40.685,51	20,00	R\$ 40.685,51	20,00	R\$ 40.685,51	20,00	R\$ 40.685,51
4	DRENAGEM	4,1	R\$ 39.068,68	20,00	R\$ 7.813,74	20,00	R\$ 7.813,74	20,00	R\$ 7.813,74	20,00	R\$ 7.813,74
VALOR MENSAL COM BDI		100%	R\$ 943.140,42	20,00	R\$ 188.626,09	19,11	R\$ 180.267,84	19,11	R\$ 180.267,84	19,11	R\$ 180.267,84
VALOR ACUMULADO COM BDI				20,00	R\$ 188.626,09	39,11	R\$ 368.895,73	58,23	R\$ 549.163,37	77,34	R\$ 729.431,01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	150 DIAS		180 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,2	R\$ 209.011,23	16,00	R\$ 33.441,80	16,00	R\$ 33.441,78	100,00	R\$ 209.011,23
2	MOVIMENTO DE TERRA	52,1	R\$ 491.632,98	20,00	R\$ 98.326,60			100,00	R\$ 491.632,98
3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	21,6	R\$ 203.427,55	10,00	R\$ 20.342,76	10,00	R\$ 20.342,75	100,00	R\$ 203.427,55
4	DRENAGEM	4,1	R\$ 39.068,68	20,00	R\$ 7.813,72			100,00	R\$ 39.068,68
VALOR MENSAL COM BDI		100%	R\$ 943.140,42	16,96	R\$ 159.924,88	5,70	R\$ 53.784,53	100%	R\$ 943.140,42
VALOR ACUMULADO COM BDI				94,30	R\$ 889.355,98	100,00	R\$ 943.140,42		

*Francisco Tarciso*  
 FRANCISCO TARCISO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.226.073-10  
 CRA/CE - 10146  
 ID: 99002008004

*Benedito Gomes de Sousa*  
 Benedito Gomes de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

*D*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 ST LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	<b>DATA:</b> 22/05/2018	<b>BDI:</b> 27,03%			
<b>LOCAL:</b>	ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.	SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	02/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	2,50	10.469,52	26.173,80
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	6,00	4.005,75	24.034,50
<b>VALOR GERAL S/ BDI (R\$)</b>						<b>50.208,30</b>

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 ST LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

*[Handwritten Signature]*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073 - 49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

*[Handwritten Signature]*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	<b>DATA:</b>	22/05/2018	<b>BDI:</b>	27,03%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RÚRAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.	SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	-
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-
					<b>REF:</b> 02/2018

**1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,89	4,89
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	7,65	30,60
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	160,00	160,00
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,70	1,29
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>196,78</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,26	17,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,02	26,04
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	202,59	2,03
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>45,33</b>
<b>VALOR:</b>					<b>242,09</b>

**1.2. COMPOSIÇÃO - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (UND)**

**VALOR: 16.927,47**

**1.3. 73672 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ-0,15 m (DESMATAMENTO DE LATERAIS DA VIA) (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	153,71	0,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00170000	13,02	0,02
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>0,32</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,32</b>

**1.4. 4915730 - Recomposição total de cerca com mourão de madeira (m)**

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00	0,1200	0,8800	null	null	53,9217
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						<b>53,9217</b>
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824 Servente		h	10,0000	13,7944	137,9440	
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>137,9440</b>
<b>Custo Horário da Execução:</b>						<b>191,8657</b>
<b>Produção da Equipe:</b>						<b>25,0000</b>
<b>Custo Unitário da Execução:</b>						<b>7,6746</b>
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG		m	4,0000	0,391	1,5640	

*[Handwritten signatures and initials]*

M0745	Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9"	kg	0,0067	4,5869
M2014	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm	un	0,3700	20,0452
M2119	Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 15 cm	un	0,0200	38,7795

TOTAL MATERIAIS: 9,7870



TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0069	Arame farpado galvanizado 16 BWG (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	t	5915474	0,0002	20,9331	0,0036
M2014	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	t	5915474	0,0064	20,9331	0,1338
M2119	Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	t	5915474	0,0010	20,9331	0,0207

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,1581

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$		
M0069	Arame farpado galvanizado 16 BWG (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	m	0,000170	0,00	1,55	0,00	1,24	0,00	1,02	0,0000
M2014	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	un	0,006390	0,00	1,55	0,00	1,24	0,00	1,02	0,0000
M2119	Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW)	un	0,000990	0,00	1,55	0,00	1,24	0,00	1,02	0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 17,6197

VALOR: 17,62

**1.5. 73672 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ-0,15 m / DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	153,71	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00170000	13,02	0,02
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,32</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,32</b>	

**1.6. COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)**

VALOR: 50.208,30

**2.1.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	164,50	0,26
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	34,72	0,03
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	151,06	0,27
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	56,10	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	131,89	0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	13,02	0,13
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	78,39	0,10
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	29,74	0,03
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>1,21</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,21</b>	

**2.2.1. 74155/001 - ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (M3)**

*[Handwritten signatures and initials]*

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00344830	389,86	1,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00344830	13,02	0,04
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,38</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,38</b>	



**2.2.2. 72886 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (M3XKM)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00800000	165,38	1,32
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,32</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,32</b>	

**3.1.1. 96388 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF\_09/2017 (M3)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00280000	95,13	0,24
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01340000	37,60	0,50
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00610000	164,50	1,00
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00980000	34,72	0,34
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	2,75	0,00
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01330000	1,78	0,02
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00770000	151,06	1,16
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00830000	56,10	0,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05580000	13,02	0,72
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	74,00	0,19
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01330000	27,39	0,36
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00440000	135,16	0,59
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,01160000	50,52	0,58
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>6,16</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,16</b>	

*Handwritten signature and initials.*

**4.1.1. 92223 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	SINAPI	M	1,03000000	179,00	184,37
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>184,37</b>	

*Handwritten signature.*

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Handwritten signature.*



5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,16300000	131,85	
5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,34500000	50,19	
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	21,00	16,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53900000	13,02	20,03
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01200000	348,36	4,18
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>79,18</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>263,55</b>

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

**4.1.2. 73856/003 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	20,06000000	9,74	195,38
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,99200000	288,86	286,54
92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	7,46000000	82,27	613,73
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,91200000	51,50	46,96
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>1.142,61</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1.142,61</b>

*[Handwritten Signature]*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073 - 40  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403

*[Handwritten Signature]*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

*[Handwritten Signatures]*

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967- E-mail: ftdo42@hotmail.com





DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
ST LAJES, n° S/N - LAJES - CEP. 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE (85) 9.9953-6967

COMPOSIÇÃO DO BDI																										
<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	<b>DATA:</b> 22/05/2018 <b>BDI:</b> 27,03%																									
<b>LOCAL:</b> ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE -CE.	<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,01%</td><td>-</td><td>03/2016</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2017/09 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td>05/2018</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2018/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>88,68%</td><td>50,78%</td><td>02/2018</td></tr><tr><td></td><td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	02/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																						
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																						
SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018																						
SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	02/2018																						
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-																							
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.																										
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.																										
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.																										
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b> 180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.																										

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,41
L	Lucro	7,30
	<b>TOTAL</b>	<b>7,71</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB ( 4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

BDI = 27,03%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FRANCISCO FRANCISCO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 260.225.07-40  
CRA/CE - 40140  
ID: 99002006403

Benedito Gomes de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
ST LAJES, n° S/N - LAJES - CEP. 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE (85) 9.9953-6967

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	<b>DATA :</b>	22/05/2018	<b>BDI :</b>	27,03%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE -CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.	SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	05/2018
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>47,3300</b>	<b>18,2900</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
<b>TOTAL</b>		<b>16,0100</b>	<b>12,1700</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
<b>TOTAL</b>		<b>8,5400</b>	<b>3,5200</b>

**Horista = 88,68%**

**Mensalista = 50,78%**

**A + B + C + D**

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 2.452/D  
Visto nº 5.817/MT

*[Signature]*  
FRANCISCO TAVARES DANTAS DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 260.229.073 - 40  
CRA/CE - 10148  
ID: 93002096403

*[Signature]*  
*[Signature]*

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967



**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA :	22/05/2018	BDI :	27.03%	
LOCAL:	ESTRADA GROELÂNDIA 2 À LAGOA GRANDE, SACO DO BODE, ASSENTAMENTO GROELÂNDIA 1 A 2 NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 25.04.01/2018-SEOSP.	SICRO	2017/09 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	02/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS, E DEVERÁ SER CONTADA DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

**Horista = 87,01%**  
**Mensalista = 49,68%**  
**A + B + C + D**

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

*Benedicto Gomes de Sousa*  
**Benedicto Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

*Francisco Tarciso Dantas de Oliveira*  
**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073 - 49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002096403