

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP.



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP.

Tabuleiro do Norte – Ceará, 10 de abril de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
 - Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
 - Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos.
 - Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**, Carteira de Identidade nº **99002096403**, expedida em **20/07/1999**, **Órgão Expedidor SSPCE, e CPF nº 260.229.073-49**, como representante legal desta empresa.
 - Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
 - Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
 - Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 - Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
 - Declara que concorda com o edital e seus anexos.
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

VALOR GLOBAL COM BDI DA PLANILHA RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DE SOUSA – BAIRRO BOM FUTURO – MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE – CE:

R\$ 106.166,89 (cento e seis mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

VALOR GLOBAL COM BDI DA PLANILHA RUA BAIRRO 08 DE JUNHO – MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE – CE:

R\$ 308.438,94 (trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

RAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 (cento e oitenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA N°: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE N°: 00000683-9

Email: ftdo42@hotmail.com

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49 RG: 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.

Atenciosamente,


Tabuleiro do Norte – Ceará, 10 de abril de 2018.

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30
Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
Diretor/titular
CPF: 260.229.073-49**

**BENEDITO GOMES DE SOUSA
CPF: 200.066.591-87
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 130191301-4**

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA :	09/04/2018	BDI :	27,13%
LOCAL:	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87.01%	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	EXTENSO	COM BDI	EXTENSO	SEM BDI	EXTENSO	COM BDI	EXTENSO		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$	2.887,80	dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos	R\$	3.671,28	três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	R\$ 721,95	setecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 917,82	novecientos e dezessete reais e oitenta e dois centavos	R\$	2.887,80	dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos	R\$	3.671,28	três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos
ORÇAMENTO GLOBAL															
1.0													R\$	102.495,61	cento e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	1.965,05	mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	R\$	2.504,60	dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta centavos
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 126,82	cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos	R\$ 161,23	cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos	R\$	1.521,84	mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos	R\$	1.934,76	mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.582,90	R\$ 0,28	vinte e oito centavos de real	R\$ 0,36	trinta e seis centavos de real	R\$	443,21	quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos	R\$	569,84	quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos
1.2		MOVIMENTO DE TERRA								R\$	94,97	noventa e quatro reais e noventa e sete centavos	R\$	126,63	cento e vinte e seis reais e sessenta e três centavos
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLA GEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.582,90	R\$ 0,06	seis centavos de real	R\$ 0,08	oito centavos de real	R\$	94,97	noventa e quatro reais e noventa e sete centavos	R\$	126,63	cento e vinte e seis reais e sessenta e três centavos
1.3		OBRAS DE DRENAGEM								R\$	12.613,49	doze mil, seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos	R\$	16.034,10	dezesseis mil e trinta e quatro reais e dez centavos
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	368,60	R\$ 34,22	trinta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 43,50	quarenta e três reais e cinquenta centavos	R\$	12.613,49	doze mil, seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos	R\$	16.034,10	dezesseis mil e trinta e quatro reais e dez centavos

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: fhd042@hotmail.com




Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30



Handwritten signature

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		DATA : 09/04/2018	BDI : 27,13%	
LOCAL:	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.		FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.03.01/2018-SEOSP				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,46	R\$ 3.671,28	25,00%	R\$ 917,82	25,00%	R\$ 917,82	25,00%	R\$ 917,82	25,00%	R\$ 917,82	100,00%	R\$ 3.671,28		
RUAS															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,36	R\$ 2.504,60	25,00%	R\$ 626,15	25,00%	R\$ 626,15	25,00%	R\$ 626,15	25,00%	R\$ 626,15	100,00%	R\$ 2.504,60		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12	R\$ 126,63	25,00%	R\$ 31,66	25,00%	R\$ 31,66	25,00%	R\$ 31,66	25,00%	R\$ 31,65	100,00%	R\$ 126,63		
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	15,10	R\$ 16.034,10	25,00%	R\$ 4.008,53	25,00%	R\$ 4.008,53	25,00%	R\$ 4.008,53	25,00%	R\$ 4.008,51	100,00%	R\$ 16.034,10		
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	77,68	R\$ 82.468,99	25,00%	R\$ 20.617,25	25,00%	R\$ 20.617,25	25,00%	R\$ 20.617,25	25,00%	R\$ 20.617,24	100,00%	R\$ 82.468,99		
5.0	LIMPEZA DA OBRA	1,28	R\$ 1.361,29	25,00%	R\$ 340,32	25,00%	R\$ 340,32	25,00%	R\$ 340,32	25,00%	R\$ 340,33	100,00%	R\$ 1.361,29		
TOTAL GERAL ACUMULADO C/ BDI				100,00%	R\$ 106.166,89	25,00%	R\$ 26.541,73	25,00%	R\$ 26.541,73	25,00%	R\$ 26.541,73	25,00%	R\$ 26.541,70	100,00%	R\$ 106.166,89

Handwritten signature
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.073 - 49
CRA/CE - 10149
ID: 99002096403

Handwritten signature
Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SÍT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967




QUANTITATIVOS RESUMO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 09/04/2018	BDI: 27,13%
LOCALIZAÇÃO:	CORRUALES FLOR DE POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FORTE:	VERSÃO:
CNPJ: 10.684.414/0001-30		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	HORA:	87,01%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.03.01/2018-SEOSP	MES:	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.	REF.:	03/2016
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00
BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.				
1.0		RUA POMPEU DIAS		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	688,50
1.2		MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	688,50
1.3		OBRAS DE DRENAGEM		
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	146,00
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	631,80
1.4.2		SARJETA		
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,11
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,11
1.5		LIMPEZA DA OBRA		
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	688,50
2.0		RUA ALCIDES FLOR		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	894,40
2.2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	894,40
2.3		OBRAS DE DRENAGEM		
2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	222,60
2.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
2.4.1		PAVIMENTAÇÃO		

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 99953-6967

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30



For

QUADRO RESUMO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 09/04/2018		BDI : 27,13%		
LOCAL:	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.					

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			
		ÁREA (M2) LOCAÇÃO	ÁREA (M2) PAVIMENTAÇÃO	MEIO-FIO (M)	SARJETA M ³
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-		-	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS					
1.0	RUA POMPEU DIAS DE SOUSA	688,50	631,80	146,00	5,11
2.0	RUA ALCIDES FLOR	894,40	816,14	222,60	7,23
		TOTAL (M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (M)	TOTAL (M3)
		1.582,90	1.447,94	368,60	12,34

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.220.073 - 40
CRA/CE - 10146
ID: 69002096403

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto n° 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 99953-6967

Sitio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA :	09/04/2018	BDI :	27,13%
LOCAL:	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
DEJEITO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP				03/2016
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.				

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	-	11.196,06	-
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,58	4.978,96	2.887,80
TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)						2.887,80

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2	9,04	18,08
TOTAL MAO DE OBRA:					18,08	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02	29,15	29,73
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1	11,86	11,86
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,5	14,61	65,76
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15	9,29	1,39
TOTAL MATERIAL:					108,74	
VALOR:					126,82	
VALOR SEM ENCARGOS:					118,41	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,41	
VALOR COM ENCARGOS:					126,82	
VALOR BDI (27.13%):					34,41	
VALOR COM BDI:					161,23	

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,001	60,31	0,06
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,002	22,06	0,04
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,002	24,44	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,004	10,37	0,04
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,002	21,47	0,04
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,002	22,96	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13	
VALOR:					0,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,12	
VALOR COM ENCARGOS:					0,28	
VALOR BDI (27.13%):					0,08	



3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0	48,56	0,00
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,0003	193,97	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05

DANTAS & OLIVEIRA
 MAO DE OBRA
 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 10.684.117/0001-30

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,0006	9,04	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01
VALOR:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,05
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,06
VALOR BDI (27.13%):					0,02
VALOR COM BDI:					0,08

4.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3	13,33	4,00
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,4	9,04	3,62
TOTAL MAO DE OBRA:					7,62

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25	2,98	0,75
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02	23,96	0,48
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,003	54,94	0,16
C3251 CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1	25,01	25,01
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,0007	278,81	0,20
TOTAL SERVICO:					26,60
VALOR:					34,22
VALOR SEM ENCARGOS:					23,05
VALOR ENCARGOS (87.01%):					11,17
VALOR COM ENCARGOS:					34,22
VALOR BDI (27.13%):					9,28
VALOR COM BDI:					43,50

5.1.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01	71,25	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,71

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15	13,33	2,00
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,4	9,04	3,62
TOTAL MAO DE OBRA:					5,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15	45,45	6,82
I2527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32	0,70	22,45
TOTAL MATERIAL:					29,27

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02	325,97	6,52
TOTAL SERVICO:					6,52
VALOR:					42,12
VALOR SEM ENCARGOS:					38,57
VALOR ENCARGOS (87.01%):					3,55



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 99953-6967



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	09/04/2018	BDI:	27,13%
LOCAL:	RUA ALCIDES FLOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	HORA:	87,01%	MES:	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE D.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP	REF.:	03/2016		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.				

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,55
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,19

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 27,13%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRAJCE: 10146
 ID: 90082030403

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 99953-6967

Lucas

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9 9953-6967



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA :	09/04/2018	BDI :	27,13%	
LOCAL:	RUA ACIDESALOR E POMPEU DIAS DE SOUSA - BAIRRO BOM FUTURO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.					


COD	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM (%)
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL DOS ENCAGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feridos	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13° Salário	10,92
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL DOS ENCAGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33
E	GRUPO E	
E1		
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9 9953-6967

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	09/04/2018	BDI:	26,97%
LOCAL:	BAIRRO 08 DE JUNHO - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	09/2018
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I., E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM ANEXO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 07.03.01/2018-SEOSP				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	180 (cento e oitenta) DIAS.				

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



Handwritten signature/initials

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	EXTENSO	COM BDI	EXTENSO	SEM BDI	EXTENSO	COM BDI	EXTENSO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 8.336,46	oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 10.584,78	dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	R\$ 1.389,41	mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos	R\$ 1.764,13	mil setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 8.336,46	oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 10.584,78	dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos
ORÇAMENTO GLOBAL													
1.0												R\$ 297.854,16	duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.751,48	dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos	R\$ 3.513,25	três mil, quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 126,70	cento e vinte e seis reais e setenta centavos	R\$ 160,87	cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos	R\$ 1.520,40	mil quinhentos e vinte reais e quarenta centavos	R\$ 1.930,44	mil novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.396,70	R\$ 0,28	vinte e oito centavos de real	R\$ 0,36	trinta e seis centavos de real	R\$ 1.231,08	mil duzentos e trinta e um reais e oito centavos	R\$ 1.582,81	mil quinhentos e oitenta e dois reais e um centavos
1.2		MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 263,80	duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 351,74	trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLA GEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.396,70	R\$ 0,06	seis centavos de real	R\$ 0,08	oito centavos de real	R\$ 263,80	duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 351,74	trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos

Handwritten signature/initials

99



Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com



Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953-6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com


1.3 OBRAS DE DRENAGEM										R\$	48.909,42	quarenta e oito mil, novecentos e noventa e dois centavos	R\$	62.094,94	sessenta e dois mil e noventa e quatro centavos
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.430,10	R\$ 34,20	trinta e quatro reais e vinte centavos	R\$ 43,42	quarenta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$	48.909,42	quarenta e oito mil, novecentos e noventa e dois centavos	R\$	62.094,94	sessenta e dois mil e noventa e quatro centavos
1.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										R\$	179.656,21	cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos	R\$	228.113,07	duzentos e vinte e oito mil, cento e traze reais e sete centavos
1.4.1 PAVIMENTAÇÃO										R\$	164.388,04	cento e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos	R\$	208.727,50	duzentos e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
1.4.1.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.906,56	R\$ 42,08	quarenta e dois reais e oito centavos	R\$ 53,43	cinquenta e três reais e quarenta e três centavos	R\$	164.388,04	cento e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos	R\$	208.727,50	duzentos e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
1.4.2 SARJETA										R\$	15.268,17	quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos	R\$	19.385,57	dezenove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	48,60	R\$ 26,49	vinte e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$ 33,63	trinta e três reais e sessenta e três centavos	R\$	1.287,41	mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos	R\$	1.634,42	mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	48,60	R\$ 287,67	duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 365,25	trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$	13.980,76	treze mil, novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos	R\$	17.751,15	dezesete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos
1.5 LIMPEZA DA OBRA										R\$	2.989,76	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos	R\$	3.781,16	três mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.396,70	R\$ 0,68	sessenta e oito centavos de real	R\$ 0,86	oitenta e seis centavos de real	R\$	2.989,76	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos	R\$	3.781,16	três mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos
VALOR DO ORÇAMENTO SEM BDI													R\$	242.907,13	
duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e treze centavos															
VALOR DO BDI TOTAL 26,97%													R\$	65.531,81	
VALOR TOTAL COM BDI													R\$	308.438,94	
trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos															

[Handwritten signature]

FRANCISCO TARCISO SANTANA OLIVEIRA
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 RESPONSÁVEL: SÍTIO LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967
 CPF: 269.229.073 - 43
 CRA/CE - 10146
 ID: 99002030403

[Handwritten signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT

CNPJ: 10.684.414/0001-30



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]