



CNO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30.085.357/0001-80



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Número do processo: 20240215/0001-SEOSP

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 19.02.01 2024

Data da abertura: 08/03/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: CNO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Telefone: -- / (85) 9653-5800

CNPJ/MF: 30.085.357/0001-80

E-mail: cnoservicos@hotmail.com

Endereço: RUA JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA, S/N, SALA 01, SANTA TEREZINHA, Canindé / CE - CEP: 63.860-000

Dados da Proposta de Preços

1 - OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Especificação: Contratação de obras e serviços de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedo no bairro Bom Futuro, no Município de Tabuleiro do Norte/CE.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 136.338,17

Valor total: R\$ 136.338,17

Fabricante/Marca: Serviço

Modelo: Serviço

Valor de referência: R\$ 181.760,76

Total geral da proposta: R\$ 136.338,17 (cento e trinta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 26 de Março de 2024 às 09:10

Dados do Usuário:

Usuário logado como: CNO

E-mail: cnoservicos@hotmail.com

CPF/MF: 30.085.357/0001-80

RUA JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA, S/N, SALA 01, SANTA TEREZINHA, Canindé / CE - CEP: 63.860-000.



CNO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30.085.357/0001-80



ANTONIO ARYENNIZIO
ALVES
ANCELMO:02131845324

Assinado de forma digital por
ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:34:30 -03'00'

CNO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/MF: 30.085.357/0001-80

CNO

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Madalena (CE), 26 de março de 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
ATT.: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19.02.01/2024-SEOSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

À empresa CNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME inscrita no CNPJ nº 30.085.357/0001-80, com endereço na Rua Jose Homero Saraiva Câmara, S/N, Santa Terezinha, Madalena/CE, representada por seu titular o Sr. Antonio Aryennizio Alves Ancelmo, brasileiro, solteiro, RG nº 2004005099122, CPF 021.318.453-24, residente e domiciliado em Canindé/CE, E-mail: cnoservicos@hotmail.com Fone: (85) 9 9653 5800, Banco Santander, Agencia 2481, conta nº 13.000116-5, através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19.02.01/2024-SEOSP.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |
|------|--|--------------------------|
| 01 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | R\$ 136.338,17 |

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:021318453
24

Assinado de forma digital por
ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:26:51
-03'00'

CNO Comércio e Serviços LTDA – ME – CNPJ: 30.085.357/0001-80
Rua José Homero Saraiva Câmara, S/N – Santa Terezinha
Madalena/CE – CEP: 63.860-000

CNO

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 136.338,17 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos que CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

Declaramos, sob as penas da Lei, que somos **MICRO EMPRESA** e, que cumprimos os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da referida Lei Complementar.

Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Declaramos que no preço proposto, estão incluídos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com materiais, equipamentos, a mão de obra, Carga, transporte, descarga e montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
Assinado de forma digital por
ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:27:01 -03'00'

Antonio Aryennizio Alves Ancelmo
– CPF: 021.318.453-24 –
– SÓCIO ADMINISTRADOR –

CNO Comércio e Serviços LTDA – ME – CNPJ: 30.085.357/0001-80
Rua José Homero Saraiva Câmara, S/N – Santa Terezinha
Madalena/CE – CEP: 63.860-000



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---------|---------------------|---------|--------|-----------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | | | | DATA: | 07/03/2024 | BDI: | 19,86% | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REP. |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | | | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | | | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---|---------|--|---------|---------|----------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMP. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | R\$ 52,98 | R\$ 63,50 | R\$ 5.298,00 | R\$ 6.350,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.833,54 | R\$ 2.192,89 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 123,28 | R\$ 147,76 | R\$ 1.479,36 | R\$ 1.773,12 |
| 2.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 0,27 | R\$ 0,32 | R\$ 354,18 | R\$ 419,77 |
| | | | | | | | | R\$ 2.623,56 | R\$ 3.148,27 |
| 3 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 2,00 | R\$ 2,40 | R\$ 2.623,56 | R\$ 3.148,27 |
| | | | | | | | | R\$ 15.699,39 | R\$ 18.816,90 |
| 4 OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 4.1 MEIO FIO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | C3097 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 461,26 | R\$ 19,39 | R\$ 23,24 | R\$ 8.943,83 | R\$ 10.719,68 |
| | | | | | | | | R\$ 6.755,56 | R\$ 8.097,22 |
| 4.2 SARJETA | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 15,30 | R\$ 59,36 | R\$ 71,15 | R\$ 908,21 | R\$ 1.088,60 |
| 4.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 15,30 | R\$ 382,18 | R\$ 458,08 | R\$ 5.847,36 | R\$ 7.008,62 |
| | | | | | | | | R\$ 86.599,63 | R\$ 103.442,67 |
| 5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | | |
| 5.1 PAVIMENTO | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | C3010 | PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) | SEINFRA | M2 | 1.156,74 | R\$ 68,46 | R\$ 82,06 | R\$ 79.190,42 | R\$ 94.922,08 |
| | | | | | | | | R\$ 7.409,21 | R\$ 8.520,59 |
| 5.2 AGLOMERANTE DO REJUNTAMENTO | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | I2569.3 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | PRÓPRIA | T | 3,85 | R\$ 1.924,47 | R\$ 2.213,14 | R\$ 7.409,21 | R\$ 8.520,59 |
| | | | | | | | | R\$ 1.993,91 | R\$ 2.387,44 |
| 6 SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | |
| 6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 1,52 | R\$ 1,82 | R\$ 1.993,91 | R\$ 2.387,44 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 22.290,14 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 114.048,03 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 136.338,17 |

ANTONIO ARYENIZIO ALVES
ANCLMO:02131845324

Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENIZIO ALVES
ANCLMO:02131845324
Data: 2024.03.26 09:27:31 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA NETTO:05605519328

Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA NETTO:05605519328
Data: 2024.03.26 09:27:48 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO FREIRE:60527329327

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO FREIRE:60527329327
Data: 2024.03.26 09:28:00 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------|-----------------|---------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA: | 07/03/2024 | BDI: | 19,86% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE: | SEINFRA | VERSÃO: | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | HORA: | 114,15% | MES: | 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | DATA REF: | 10/2023 | PROPRIA: | 0,00% |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---|---------|--|---------|---------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | R\$ 6.350,00 | |
| 1.1 | COMP. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 100,00 | R\$ 52,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,73 | R\$ 63,50 | R\$ 6.350,00 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | R\$ 2.192,89 | |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 40,52 | R\$ 52,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,48 | R\$ 147,76 | R\$ 1.773,12 |
| 2.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 0,16 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,08 | R\$ 0,05 | R\$ 0,32 | R\$ 419,77 |
| 3 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | R\$ 3.148,27 | |
| 3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 0,39 | R\$ 1,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,33 | R\$ 0,40 | R\$ 2,40 | R\$ 3.148,27 |
| 4 OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | R\$ 18.816,90 | |
| 4.1 MEIO FIO | | | | | | | | | | | R\$ 10.719,68 | |
| 4.1.1 | C3097 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 461,26 | R\$ 12,66 | R\$ 6,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 3,85 | R\$ 23,24 | R\$ 10.719,68 |
| 4.2 SARJETA | | | | | | | | | | | R\$ 8.097,22 | |
| 4.2.1 | C1296 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 15,30 | R\$ 59,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,79 | R\$ 71,15 | R\$ 1.088,60 |
| 4.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 15,30 | R\$ 202,60 | R\$ 179,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75,90 | R\$ 458,08 | R\$ 7.008,62 |
| 5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | | | | R\$ 103.442,67 | |
| 5.1 PAVIMENTO | | | | | | | | | | | R\$ 94.922,08 | |
| 5.1.1 | C3010 | PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) | SEINFRA | M2 | 1.156,74 | R\$ 39,71 | R\$ 28,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,20 | R\$ 13,60 | R\$ 82,06 | R\$ 94.922,08 |
| 5.2 AGLOMERANTE DE REJUNTAMENTO | | | | | | | | | | | R\$ 8.520,59 | |
| 5.2.1 | I2569.3 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | PRÓPRIA | T | 3,85 | R\$ 0,00 | R\$ 1.924,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 288,67 | R\$ 2.213,14 | R\$ 8.520,59 |
| 6 SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | R\$ 2.387,44 | |
| 6 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.311,78 | R\$ 1,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,30 | R\$ 1,82 | R\$ 2.387,44 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | | | | 22.290,14 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | | | | 114.048,03 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | | | 136.338,17 | |

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:28:14 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA NETTO:05605519328
Dados: 2024.03.26 09:28:26 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:60327329327
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO FREIRE:60327329327
Dados: 2024.03.26 09:28:38 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA : 07/03/2024 | BDI : 19,86%% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | |
|--------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 6.350,00 | 4,66% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.192,89 | 1,61% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 3.148,27 | 2,31% |
| 4 | OBRAS DE DRENAGEM | R\$ 18.816,90 | 13,80% |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | R\$ 103.442,67 | 75,87% |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 2.387,44 | 1,75% |
| | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 22.290,14 100,00% |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 114.048,03 |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 136.338,17 |

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
 ANCELMO:02131845324

Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
 ANCELMO:02131845324
 Dados: 2024.03.26 09:28:50 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA
 NETTO:05605519328

Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA
 NETTO:05605519328
 Dados: 2024.03.26 09:29:01 -03'00'


PAULO HENRIQUE ANCELMO
 FREIRE:6032732932

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO
 FREIRE:6032732932
 Dados: 2024.03.26 09:29:11 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA: 07/03/2024 | BDI: 19,86% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



1.1. COMP. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|---------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS - BDI=19,8600% | SEINFRA | MÊS | 0,11000000 | R\$ 6.963,71 | R\$ 766,01 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR - BDI=19,8600% | SEINFRA | MÊS | 0,05000000 | R\$ 19.999,74 | R\$ 999,99 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1.766,00 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 52,98 | |

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 22,0500 | R\$ 22,4910 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 18,0100 | R\$ 18,0100 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 9,0900 | R\$ 40,9050 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 9,0300 | R\$ 1,3545 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 82,7605 | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 40,5200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 40,5200 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 123,28 | |

2.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS) | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---------------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|------------|
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 35,6000 | R\$ 0,0712 |
| TOTAL COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS): | | | | | R\$ 0,0712 | |
| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | R\$ 55,1900 | R\$ 0,0552 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 0,6700 | R\$ 0,0013 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 1,3200 | R\$ 0,0026 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,0591 | |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00400000 | R\$ 21,1000 | R\$ 0,0844 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 29,6400 | R\$ 0,0593 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,1437 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,27 | |

3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | R\$ 53,6700 | R\$ 0,0606 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | R\$ 134,9600 | R\$ 0,5398 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | R\$ 69,7900 | R\$ 0,1539 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA: 07/03/2024 | BDI: 19,86%% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FONTES: | VERSÃO: | HORA: | MES: | REF.: |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | | |



| ID | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | R\$ 155,9000 | R\$ 0,0560 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | R\$ 62,6200 | R\$ 0,1060 |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | R\$ 145,7800 | R\$ 0,1271 |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 2,7900 | R\$ 0,0011 |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 3,9200 | R\$ 0,0085 |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 87,8900 | R\$ 0,0000 |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | R\$ 193,3100 | R\$ 0,4957 |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 32,7800 | R\$ 0,0126 |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 82,3000 | R\$ 0,1794 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,7407 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|----------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | R\$ 20,2600 | R\$ 0,2597 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,2597 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 2,00 |

4.1.1. C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|-----------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I2520 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 6,5600 | R\$ 6,5600 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,5600 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|----------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 4,0290 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 6,0780 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,1070 |

| Serviço | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|--|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | R\$ 355,5400 | R\$ 0,2489 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,6200 | R\$ 1,4050 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 53,6900 | R\$ 1,0738 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,7277 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 19,39 |

4.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|----------|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 59,3618 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 59,3618 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 59,36 |


4.2.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|-------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | R\$ 47,2200 | R\$ 36,7372 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA: 07/03/2024 | BDI: 19,86% | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FONTES: SEINFRA PRÓPRIA | VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA | HORA: 114,15% | MES: 7/2024 |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | REF.: | 10-2023 | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | | | | |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | R\$ 56,7800 | R\$ 54,8381 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,4000 | R\$ 88,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 179,5753 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 202,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 202,6000 | |

VALOR: R\$ 382,18

5.1.1. C3010 PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) (M2)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---|--|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| 10722 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00600000 | R\$ 144,2500 | R\$ 0,8655 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,8655 | |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 67,5600 | R\$ 10,1340 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,01000000 | R\$ 56,7800 | R\$ 0,5678 |
| 12527 | PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM) | SEINFRA | UN | 30,00000000 | R\$ 0,5500 | R\$ 16,5000 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,01200000 | R\$ 56,7800 | R\$ 0,6814 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 27,8832 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 10,7440 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,43000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 28,9718 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 39,7158 | |

VALOR: R\$ 68,46

5.2.1. I2569.3 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| INS-90811693 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI=15,0000% | PRÓPRIA | T | 1,00000000 | R\$ 1.924,47 | R\$ 1.924,47 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.924,47 | |

VALOR: R\$ 1.924,47

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | R\$ 20,2600 | R\$ 1,5195 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,5195 | |

VALOR: R\$ 1,52

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCLMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:29:30 -03'00'


MANOEL NOBRE DA SILVA
Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Dados: 2024.03.26 09:29:43 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO FREIRE:60327329327
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO FREIRE:60327329327
Dados: 2024.03.26 09:29:55 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE-CE | DATA : 07/03/2024 | BDI : 19,86%% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | | |



| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 6.350,00 | 33,33 % | 33,33 % | 33,34 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.116,46 | R\$ 2.116,46 | R\$ 2.117,08 | R\$ 6.350,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.192,89 | 50,00 % | 50,00 % | | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.096,45 | R\$ 1.096,44 | | R\$ 2.192,89 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 3.148,27 | 50,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.574,14 | R\$ 944,48 | R\$ 629,65 | R\$ 3.148,27 |
| 4 | OBRAS DE DRENAGEM | R\$ 18.816,90 | 40,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 7.526,76 | R\$ 5.645,07 | R\$ 5.645,07 | R\$ 18.816,90 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | R\$ 103.442,67 | 30,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 31.032,80 | R\$ 36.204,93 | R\$ 36.204,94 | R\$ 103.442,67 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 2.387,44 | | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 1.193,72 | R\$ 1.193,72 | R\$ 2.387,44 |
| R\$ 136.338,17 | | | R\$ 43.346,61 | R\$ 47.201,10 | R\$ 45.790,46 | R\$ 136.338,17 |
| | | | R\$ 43.346,61 | R\$ 90.547,71 | R\$ 136.338,17 | |

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:30:09 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Dados: 2024.03.26 09:30:22 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:603273293
27
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:60327329327
Dados: 2024.03.26 09:30:36 -03'00'



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE

REF: EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº19.02.01/2024-SEOSP

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|-------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | Despesas Indiretas | 5,32 |

| | | |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 7,00 |
| | Benefício | 7,32 |

| | | |
|---|--|-------------|
| I | Impostos | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | - |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 5,65 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| | BDI = | 19,86% |
|--|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:30:53 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Dados: 2024.03.26 09:31:07 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:60327329327
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:60327329327
Dados: 2024.03.26 09:31:21 -03'00'



COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE

REF: EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº19.02.01/2024-SEOSP

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|-------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,30 |
| DF | Despesas financeiras | 0,85 |
| R | Riscos | 0,81 |
| | Despesas Indiretas | 4,96 |

| | | |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,48 |
| L | Lucro | 5,05 |
| | Benefício | 5,53 |

| | | |
|---|--|-------------|
| I | Impostos | 0,65 |
| | PIS | 3,00 |
| | COFINS | - |
| | ISS | - |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | - |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 3,65 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| | BDI = | 15,00% |
|--|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIO ARYENNIZIO
ALVES
ANCELMO:02131845324

Assinado de forma digital por
ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
ANCELMO:02131845324
Dados: 2024.03.26 09:31:37 -03'00'

MANOEL NOBRE DA
SILVA
NETTO:05605519328

Assinado de forma digital por
MANOEL NOBRE DA SILVA
NETTO:05605519328
Dados: 2024.03.26 09:31:51
-03'00'

PAULO HENRIQUE
ANCELMO
FREIRE:60327329327

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE ANCELMO
FREIRE:60327329327
Dados: 2024.03.26 09:32:05
-03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TABULEIRO DO NORTE -CE | DATA : 07/03/2024 | BDI : 19,86%% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO BOM FUTURO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | RUA RAIMUNDO HENRIQUE DE MEDEIROS - RUA ZÉ DE MICHICO | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | 36,80% | 36,80% |

| | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| TOTAL | | 48,36% | 19,04% |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| TOTAL | | 10,70% | 8,09% |

| | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | 7,01% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| TOTAL | | 18,29% | 7,38% |

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
 ANCELMO:02131845324
 Assinado de forma digital por ANTONIO ARYENNIZIO ALVES
 ANCELMO:02131845324
 Dados: 2024.03.26 09:32:20 -03'00'

MANOEL NOBRE DA SILVA
 NETTO:05605519328
 Assinado de forma digital por MANOEL NOBRE DA SILVA
 NETTO:05605519328
 Dados: 2024.03.26 09:32:35 -03'00'

PAULO HENRIQUE ANCELMO
 FREIRE:6032732932
 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ANCELMO
 FREIRE:6032732932
 Dados: 2024.03.26 09:32:48 -03'00'