



**ECO CONSTRUCAO E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA
36.315.922/0001-35**

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE
Unidade gestora: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Número do processo: 19.02.02/2024-SEOSP
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 19.02.02 /2024
Data da abertura: 11/03/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ECO CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Telefone: -- / (85) 9976-2762
CNPJ/MF: 36.315.922/0001-35
E-mail: evo.construcoes@hotmail.com
Endereço: SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, Fortaleza / CE - CEP: 60.150-160

Dados da Proposta de Preços

1 - OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Especificação: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor ofertado: R\$ 3.263.802,21
Valor total: R\$ 3.263.802,21
Fabricante/Marca: ESTRADA VICINAL
Modelo: ESTRADA VICINAL
Valor de referência: R\$ 3.857.922,23

Total geral da proposta: R\$ 3.263.802,21 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e dois reais e vinte e um centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 4 de Abril de 2024 às 10:18

Dados do Usuário:

Usuário logado como: ECO
E-mail: evo.construcoes@hotmail.com
CPF/MF: 36.315.922/0001-35



**ECO CONSTRUCAO E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA
36.315.922/0001-35**

ECO CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ/MF: 36.315.922/0001-35



CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.02.02/2024-SEOSP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

A licitante **EVO CONTRUÇÕES - ME / CNPJ: 36315922/0001-35**, através de seu representante legal, Sr. **José Giuvan Pires Nunes Neto**, brasileiro, empresário, portador, CPF nº: 047.505.573-07, residente e domiciliado na RUA Comandante Prata, nº 66, Apto 901, Bairro Mucuripe, Fortaleza - CE, CEP 60.175-130, abaixo assinado, apresenta a presente proposta para a **CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de R\$ 3.263.802,21 (Três milhões, Duzentos e Sessenta e Três mil, Oitocentos e Dois reais e Vinte e Um centavos), para o período de execução dos serviços de 07 (Sete) meses da data de recebimento da Ordem de Serviço e a validade da proposta de 180 (Cento e Oitenta) dias da data de sua apresentação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (Cento e Oitenta) dias a contar da data de sua apresentação;

Fortaleza - CE, 04 de abril de 2024.

José Giuvan Pires Nunes Neto
EVO CONTRUÇÕES-ME
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 304, Compl. SALA 1006

Bairro: CENTRO - FORTALEZA - CE

Número para contato: (85) 9762-7624



PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1000, CENTRO, PORTALEZA, CEARÁ
 Número para contato (R\$) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 REF: CONCORRÊNCIA Nº 1º.02.02/2024-5005P

ORÇAMENTO GERAL								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					150.099,00
1.1	SINAPI	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.152,48	1.500,99	150.099,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					188.693,21
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	107,49	133,48	600,66
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	34.781,19	0,53	0,69	23.999,04
2.3	COMP.		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO	UND	1,00	27.499,39	35.815,21	35.815,21
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ABRASTE	HA	13,92	419,46	546,30	7.604,50
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOUROÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 PIOS DE ARAME	M	7.020,00	13,20	17,19	120.673,80
3			MOVIMENTO DE TERRA					2.053.635,64
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					314.755,18
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	208.447,14	1,10	1,51	314.755,18
3.2			ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					1.738.880,46
3.2.1	SINAPI	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	45.767,90	21,98	28,63	1.310.334,98
3.2.2	SINAPI	101242	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	20.465,40	16,08	20,94	428.545,48
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					640.827,95
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTES - BASE					640.827,95
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	48.621,24	10,12	13,18	640.827,95
5			BUEIROS					188.397,95
5.1	SICRO	804213	BOCA DE BDTG D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	10,00	1.094,54	1.425,53	14.255,30
5.2	SICRO	2003826	TUBO DE CONCRETO PAI COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	296,60	308,15	21.570,50
5.3	SICRO	804317	BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.962,67	2.556,18	5.112,36
5.4	SICRO	2003830	TUBO DE CONCRETO PAI COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	339,47	442,13	9.284,73
5.5	SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	56,00	104,11	135,59	7.593,04
5.6	SEINFRA	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	56,00	14,30	18,62	1.042,72
5.7	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE, UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	7.986,16	5,12	6,67	53.267,69
5.8	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	5.786,92	10,12	13,18	76.271,61
6			SERVIÇOS FINAIS					42.148,46
6.1	COMP.		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO	UND	1,00	27.499,39	35.815,21	35.815,21
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	11,75	413,85	539,80	6.333,25
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)								3.263.802,21

Monetizar Três milhões, Duzentas e Setenta e Três mil, Oitocentas e Doze reais e Vinte e Um centavos. (R\$ 3.263.802,21)

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

Eng. Civil
 CREA 5308 - D



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DOMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARÁ
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 BBF: CONCORRÊNCIA Nº 19.62.02/2024-920SP

ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					150.099,00
1.1	SINAPI	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.152,49	1.500,99	150.099,00
ESTRADA BARRA DO FEIJÃO A CIRRAIS								1.051.728,18
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					96.236,90
2.1	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	102,49	133,48	600,66
2.2	SINAPI	91064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	10.973,58	0,53	0,69	7.571,77
2.3	COMP.		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO	UND	1,00	27.499,39	35.815,21	35.815,21
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	HA	6,39	419,46	546,30	2.398,26
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOIRÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	2.900,00	13,20	17,19	49.851,00
3			MOVIMENTO DE TERRA					591.276,93
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					99.058,23
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	65.601,48	1,16	1,51	99.058,23
3.2			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					492.218,70
3.2.1	SINAPI	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), PROT. DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H AF 05/2020	M3	17.192,41	21,98	28,63	492.218,70
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					161.854,35
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE					161.854,35
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	12.280,30	10,12	13,18	161.854,35
5			BUEIROS					164.658,29
5.1	SICRO	804213	BOCA DE BOTO D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	8,00	1.094,54	1.425,53	11.404,24
5.2	SICRO	2003026	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,00	236,60	308,15	17.256,40
5.3	SICRO	804317	BOCA DE BOTO D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.962,67	2.556,18	5.112,36
5.4	SICRO	2003830	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	339,47	442,13	9.284,73
5.5	SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF 09/2021	M2	56,00	104,11	135,59	7.593,04
5.6	SEINFRA	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	56,00	14,30	18,62	1.042,72
5.7	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	7.823,31	5,12	6,67	46.945,48
5.8	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	5.016,64	10,12	13,18	66.119,32
6			SERVIÇOS FINAIS					37.701,71
6.1	COMP.		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO	UND	1,00	27.499,39	35.815,21	35.815,21
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REPLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,50	413,85	539,00	1.886,50
ESTRADA ALDEIA VELHA								714.416,20
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.897,86
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	6.901,55	0,53	0,69	4.762,07
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	HA	2,76	419,46	546,30	1.507,79
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOIRÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	1.200,00	13,20	17,19	20.628,00
3			MOVIMENTO DE TERRA					500.666,96
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					62.528,04
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	41.409,30	1,16	1,51	62.528,04
3.2			ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					438.138,92
3.2.1	SINAPI	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), PROT. DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H AF 05/2020	M3	15.303,49	21,98	28,63	438.138,92
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					161.359,97
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE					161.359,97
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	12.242,79	10,12	13,18	161.359,97

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gilvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Eng.º Civil
 CREA 5308 - D



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, PORTALEZA, CEARA
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-S003P

ORÇAMENTO CONSOLIDADO									
5			BUEIROS						23.739,66
5.1	SICRO	804213	BOCA DE BOTO D = 0,80 M - ESCONDEADE 9° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.004,54	1.425,53	2.051,06	
5.2	SICRO	2003826	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	236,60	300,15	4.314,10	
5.7	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	962,85	5,12	6,67	6.422,21	
5.8	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	770,28	10,12	13,18	10.152,29	
6			SERVIÇOS FINAIS					1.751,75	
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,25	413,85	539,00	1.751,75	
ESTRADA PEDRA PRETA A LAGOA ESCONDIDA									344.136,24
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					14.404,32	
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	5.253,95	0,53	0,69	3.625,23	
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	HA	2,11	419,46	546,30	1.152,69	
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOIRÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	560,00	13,20	17,19	9.626,40	
3			MOVIMENTO DE TERRA					241.672,08	
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					47.600,79	
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	31.523,70	1,16	1,51	47.600,79	
3.2			ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					194.071,29	
3.2.2	SINAPI	101242	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF. 05/2020	M3	9.267,97	16,00	20,94	194.071,29	
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					87.251,34	
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE					87.251,34	
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	6.619,90	10,12	13,18	87.251,34	
6			SERVIÇOS FINAIS					800,50	
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	413,85	539,00	800,50	
ESTRADA PEDRA PRETA A SANTO ANTONIO DOS ALVES									413.103,06
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.095,58	
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	5.332,11	0,53	0,69	3.679,16	
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	HA	2,13	419,46	546,30	1.163,62	
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOIRÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	1.120,00	13,20	17,19	19.252,80	
3			MOVIMENTO DE TERRA					282.783,10	
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					48.308,92	
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	31.992,66	1,16	1,51	48.308,92	
3.2			ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					234.474,18	
3.2.2	SINAPI	101242	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF. 05/2020	M3	11.197,43	16,00	20,94	234.474,18	
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					105.415,80	
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE					105.415,80	
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	7.998,17	10,12	13,18	105.415,80	
6			SERVIÇOS FINAIS					800,50	
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	413,85	539,00	800,50	
ESTRADA SÍTIO RAIMUNDO ANTONIO A BAIXA DO JUAZEIRO									590.319,50
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					27.058,54	
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	6.320,00	0,53	0,69	4.360,80	
2.4	SICRO	4915742	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	HA	2,53	419,46	546,30	1.382,14	
2.5	SEINFRA	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOIRÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	1.240,00	13,20	17,19	21.315,60	
3			MOVIMENTO DE TERRA					437.236,56	
3.1			REGULARIZAÇÃO / REFORÇO DE SUBLEITO					57.259,26	
3.1.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	37.920,00	1,16	1,51	57.259,26	
3.2			ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE					379.977,30	

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 João Gervan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D



PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (05) 9762-7624

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
3.2.1	SINAPI	161238	ESCAVAÇÃO VERTICAL, A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF 05/2020	M3	11.272,00	21,98	28,63	379.977,36
4			CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE					124.946,40
4.1			RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE					124.946,40
4.1.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	9.480,00	10,12	13,18	124.946,40
6			SERVIÇOS FINAIS					1.078,00
6.2	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	413,05	539,00	1.078,00
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)								3.263.802,21

Nominal: Três milhões, Duzentos e Sessenta e Três mil, Oitocentos e Dois reais e Vinte e Um centavos. (R\$ 3.263.802,21)

José Cluvan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Cluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 30.515.972/0001-35
 AVENIDA IV SANTOS POMBOI, S/A, 5005, CENTRO, PORTALEZA, CEARA
 Numero para contato: (85) 9762-7624

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESTADAS VICINAS AO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: BARRAGEM DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 BDI: COMODIDADE Nº 14.02.07/2024-803P

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR BDI	33 dias			65 dias			90 dias			120 dias			150 dias			180 dias			210 dias			
			Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	Valor	%	Prorata	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 150.000,00	17,58	26.387,40	11,01	16.525,90	16,05	25.441,78	11,14	16.721,03	13,00	19.512,87	13,54	20.327,91	16,77	25.171,80	13,54	20.327,91	16,77	25.171,80	13,54	20.327,91	16,77	25.171,80
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 188.693,21	17,58	33.172,27	11,01	20.715,12	18,05	31.903,50	11,14	21.020,42	13,00	24.530,12	13,54	25.554,72	16,77	34.438,70	13,54	25.554,72	16,77	34.438,70	13,54	25.554,72	16,77	34.438,70
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.053.035,84	17,58	361.025,15	11,01	228.105,38	18,05	348.091,24	11,14	228.775,01	13,00	266.072,63	13,54	278.123,87	16,77	361.025,15	13,54	278.123,87	16,77	361.025,15	13,54	278.123,87	16,77	361.025,15
4.0	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	R\$ 640.427,06	17,58	112.657,50	11,01	70.555,18	18,05	116.220,34	11,14	71.500,23	13,00	83.307,63	13,54	86.187,53	16,77	112.657,50	13,54	86.187,53	16,77	112.657,50	13,54	86.187,53	16,77	112.657,50
5.0	BUFFERS	R\$ 188.397,65	17,58	33.120,36	11,01	20.742,01	18,05	31.933,45	11,14	20.987,53	13,00	24.181,73	13,54	25.519,73	16,77	33.120,36	13,54	25.519,73	16,77	33.120,36	13,54	25.519,73	16,77	33.120,36
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 42.140,40	17,58	7.400,78	26,09	384.794,08	45,54	548.978,51	50,85	389.892,23	69,00	478.914,99	83,23	428.206,67	100,00	421.404,00	83,23	428.206,67	100,00	421.404,00	83,23	428.206,67	100,00	421.404,00
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$ 3.383.892,21		588.386,73		384.794,08		548.978,51		389.892,23		478.914,99		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00
TOTAL GERAL C/ BDI AJUSTADO				588.386,73		384.794,08		548.978,51		389.892,23		478.914,99		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00
				588.386,73		384.794,08		548.978,51		389.892,23		478.914,99		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00		428.206,67		421.404,00

Dr. Gilvan Pinheiro Neto
 EVO CONSTRUÇÕES ME
 José Gilvan Pinheiro Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

Dr. Gilvan Pinheiro Neto
 Eng.º Civil
 CREA 5308 - D





PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
REF: CONCORRÊNCIA N° 19.02.02/2024-SEOSP

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL S/ BDI (R\$)
1.0	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	17.747,97	88.739,85
2.0	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	3.786,84	26.507,88
TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)							115.247,73

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Glauco Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D

PREZILIA PROPRIETA: 180 DIAS



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 30.199.222/0001-35
 AVENIDA PE SANTOS DOMINGOS, 304, 109A, CENTRO, PORTALEZA, CEARÁ
 CEP: 61.162-264

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CEARÁ
 LOCAL: IMPLANTAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, CEARÁ
 DATA: 01 DE ABRIL DE 2024
 RFP: CONCORRÊNCIA Nº 14.002.0254-00/00

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCR. DE MATERIAIS	MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
				QUANT.	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT.	UNID.		
1.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 20 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	164,02	164,02
2.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 25 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	200,35	200,35
3.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 30 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	249,00	249,00
4.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 35 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	319,20	319,20
5.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 40 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	428,22	428,22
6.0	1.00	m³	CONCRETO FCP 45 MPa	1.00	m³	1.00	m³	1.00	m³	500,00	500,00

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gaurán Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador



TRAZI DA PROPOSTA: 189 DIAS



EVO
CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ 28135922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS BURNETT, 304, 1006 CENTRO, PORTALEZA, CEARA

Mostrar para outros itens 4762-7624

ORÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE ESTIMADOS RECURSOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

RES. CONDIÇÃO Nº 15.02.02/2024-05/07

DESMONTE DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO

ITEM	NOME	CÓDIGO CIP	CÓDIGO CIB	DESCRIÇÃO	QUANT. / UNIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL QUANT. X PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO DE UTILIZAÇÃO				CUSTO UNIT. TOTAL (R\$)	CUSTO UNIT. TOTAL (R\$/ANO)	CUSTO UNIT. (R\$/ANO)		
								EQUIPAMENTO OPERATIVO	DESMONTE	OPERATIVO	DESMONTE					
1.0	00041	9901	9901	CAMBIO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,9 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DIURNO. AR 06/2014	2,00	3,00	6,00	324,80	48,31	473,11	134,53	0,00	0,00	466,05	8,62	466,05
2.0	00041	9902	9902	INOVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1.902 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO. AR 06/2014	1,00	2,00	2,00	251,40	81,97	333,37	124,53	0,00	0,00	251,40	13,05	251,40
3.0	00041	77036	92349	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PASSA SOLAS, POTÊNCIA 99 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 / 6,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIP DIURNO. AR 02/2016	1,00	1,00	1,00	213,60	83,99	307,59	124,53	0,00	0,00	213,60	12,84	213,60
4.0	00041	96629	96629	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRUPE DE DISCOS ACPALADA - CHIP DIURNO, AR 02/2012	2,00	1,00	2,00	437,60	87,52	875,20	124,53	0,00	0,00	437,60	24,72	437,60
5.0	00041	6431	6431	ESCALADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERNA, CABINEIRA 600 KG, PESO OPERACIONAL 1,7 T, POTÊNCIA BRUTA 113 HP - CHIP DIURNO. AR 06/2014	2,00	2,00	4,00	286,07	76,87	311,34	124,53	0,00	0,00	286,07	29,66	311,34
6.0	00041	89646	89646	CAVALO MECÂNICO COM EMBRULHOS COM CAPACIDADE DE 10 T - 200 HP	1,00	1,00	1,00	451,8445	124,53	576,3745	124,53	0,00	0,00	451,8445	18,50	451,8445
							TOTAL (R\$)								27.899,39	

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José George Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D
Administ: João

João George Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D





CONSTRUÇÕES

evo CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
Número para contato: (85) 9762-7624

PRazo DA PROPOSTA: 180 DIAS



OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI 12/2022			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	PCTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	12,35%	9,33%
B10	FÉRIAS GOZADAS	0,04%	0,03%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gláucio Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 027.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	FERIADOS	0,87%	0,67%
B4	AUXÍLIO ENFERMIDADE	10,80%	8,33%
B5	13º SALÁRIO	0,07%	0,06%
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,72%	0,56%
B7	FALTAS JUSTIFICADAS	1,55%	0,80%
B8	DIAS DE CHUVAS	0,11%	0,08%
B9	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	8,71%	6,73%
B10	FÉRIAS GOZADAS	0,03%	0,03%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
B	TOTAL	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	FÉRIAS INDENIZADAS	3,90%	3,01%
C5	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	0,45%	0,35%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
C	TOTAL	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,45%	0,35%
D2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
D	TOTAL	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,66%

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047/506.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SE05P

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SICRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
		0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00%	3,00%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	8,00%	8,00%
A8	FGTS		
	TOTAL	16,80%	16,80%
A			
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A			
		17,84%	0,00%
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,71%	0,00%
B2	FERIADOS	0,87%	0,67%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	10,80%	8,33%
B4	13º SALÁRIO	0,07%	0,06%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,72%	0,58%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,55%	0,00%
B7	DIAS DE CHUVAS	0,11%	0,08%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	8,71%	6,73%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03%	0,03%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
	TOTAL	44,41%	16,46%
B			
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A			
		5,40%	4,17%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,13%	0,10%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	4,85%	3,75%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,90%	3,01%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	0,45%	0,35%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
	TOTAL	14,73%	11,38%
C			
GRUPO D			
		7,46%	2,77%
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%
D			
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gilvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Vorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D



evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
 Número para contato: (85) 9762-7624

FRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP


COMPOSIÇÃO DO BDI LOTE 1		
COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,21
R	RISCOS	0,97
TOTAL		6,85
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,74
L	LUCRO	8,69
TOTAL		9,43
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	2,00
	CPRB	
TOTAL		6,65

Fórmula BDI:
$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I) - 1}{(1 - I)}$$
 30,24%

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Glauco Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

1.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 133,45	R\$ 133,45
00040883	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 364,49
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 17.183,18	R\$ 17.183,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17.183,18
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 200,95	R\$ 200,95
TOTAL Serviço:						R\$ 200,95
VALOR:						R\$ 17.747,97

1.2. 93572 ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARRREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 221,51	R\$ 221,51
00040883	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARRREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,49	R\$ 21,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 471,45
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040812	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.260,78	R\$ 3.260,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.260,78
Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 54,81	R\$ 54,81
TOTAL Serviço:						R\$ 54,81
VALOR:						R\$ 3.796,84

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D



PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
 REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,5220
11160 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 14,8200	R\$ 14,8200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 7,4800	R\$ 33,6600
11725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 972UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,2200	R\$ 1,3830
TOTAL Material:					R\$ 71,9850

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,1000
VALOR:					R\$ 102,49

2.2. 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)					
Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 10,50	R\$ 0,53
TOTAL Serviço:					R\$ 4,54
VALOR:					R\$ 0,53

2.3. COMP DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO (UND)					
Item cadastrado	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO		UND	1,00000000	R\$ 27,499,39	R\$ 27,499,39
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 27,499,39
VALOR:					R\$ 27,499,39

2.4. 4915742 Roçada mecanizada (ha)					
Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9745 Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 34,5298	R\$ 0,0000
E9745 Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	3,03400421	R\$ 107,7952	R\$ 327,0511
TOTAL Equipamento:					R\$ 327,0511
Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9604 Servente	SICRO NOVO	h	8,06753719	R\$ 15,2250	R\$ 92,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 92,4080
VALOR:					R\$ 419,4600

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gláucio Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

2.5. C4736 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,02800000	R\$ 28,1000	R\$ 0,7868
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 68,3900	R\$ 0,8207
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,6075
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
02516	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,00700000	R\$ 7,1000	R\$ 0,0497
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 3,1500	R\$ 0,2520
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,00400000	R\$ 3,5700	R\$ 0,0143
TOTAL Material:						R\$ 0,7060
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0143	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8850
VALOR:						R\$ 13,20

3.1.1. 4011209 Regularização do subleito (m²)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00119057	R\$ 69,9039	R\$ 0,0831
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00123916	R\$ 274,5939	R\$ 0,3403
E1618	Grade de 24 discos rebocáveis de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00037961	R\$ 3,0124	R\$ 0,0011
E9518	Grade de 24 discos rebocáveis de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00083826	R\$ 4,3268	R\$ 0,0036
E9524	Motorveladora - 95 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00035231	R\$ 63,9353	R\$ 0,0226
E9524	Motorveladora - 95 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00062560	R\$ 263,3667	R\$ 0,1754
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00004859	R\$ 63,0034	R\$ 0,0003
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00116626	R\$ 178,9079	R\$ 0,2087
E9585	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 68,4201	R\$ 0,0000
E9585	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00121467	R\$ 162,2328	R\$ 0,1971
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00037861	R\$ 94,2942	R\$ 0,0129
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00083826	R\$ 107,2976	R\$ 0,0899
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,1457
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



evo CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00121487	R\$ 15,2260	R\$ 0,0185
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0185
					VALOR:	R\$ 1,1660

3.2.1. 101238 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 30000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00230000	R\$ 69,30	R\$ 1,54
89878 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 30000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,07360000	R\$ 249,22	R\$ 18,34
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R\$ 76,57	R\$ 0,18
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00960000	R\$ 177,21	R\$ 1,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 21,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R\$ 18,34	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 21,98

3.2.2. 101242 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,02100000	R\$ 72,60	R\$ 1,52
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,04610000	R\$ 274,03	R\$ 12,63
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 76,57	R\$ 0,16
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00960000	R\$ 177,21	R\$ 1,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,88

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

evo CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01120000	R\$ 16,34	R\$ 0,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,20
					VALOR:	R\$ 16,98

4.1.1. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 60,31	R\$ 1,80
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	R\$ 236,67	R\$ 0,95
5934	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	R\$ 82,57	R\$ 2,21
5932	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00800000	R\$ 213,54	R\$ 1,29
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	R\$ 61,80	R\$ 1,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	R\$ 187,86	R\$ 1,87
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 6,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	R\$ 18,34	R\$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,60
					VALOR:	R\$ 10,12

5.1. 0904213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (un)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1107802	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	2,51897247	R\$ 234,6241	R\$ 591,0116
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	10,61907149	R\$ 47,4175	R\$ 500,5268
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.091.5414
					VALOR:	R\$ 1.094.5400

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.905.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Eng. Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

5.2. 2003826 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação (m)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9690	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 91,9362	R\$ 0,0000
E9696	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,18908730	R\$ 251,1600	R\$ 47,2438
TOTAL Equipamento:					R\$ 47,2438	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	SICRO NOVO	m	1,17084342	R\$ 149,8200	R\$ 175,4158
TOTAL Material:					R\$ 175,4158	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9821	Pedreiro	SICRO NOVO	h	0,18908730	R\$ 19,5961	R\$ 3,6965
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,56426180	R\$ 15,2260	R\$ 8,5937
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2902	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1109659	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	SICRO NOVO	m³	0,00643964	R\$ 257,7841	R\$ 1,6600
TOTAL Serviço:					R\$ 1,6600	
Transporte	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5814584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	9km	0,00000000	R\$ 2,1663	R\$ 0,0000
5814599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	9km	0,00000000	R\$ 1,7331	R\$ 0,0000
5814614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 t.m - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	9km	0,00000000	R\$ 1,4248	R\$ 0,0000
TOTAL Transporte:					R\$ 0,0000	
VALOR:					R\$ 236,6000	

5.3. 0804317 Boca de BTCC D = 1,00 m - esconidade Dª - areia e brita comerciais - alas retas (un)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1107892	Concreto Ick = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	4,8992903	R\$ 234,6200	R\$ 1.149,4800
3103952	Fôrmas de tábua de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	m²	17,14957097	R\$ 47,4175	R\$ 815,1902
TOTAL Serviço:					R\$ 1.964,6702	
VALOR:					R\$ 1.962,67	

5.4. 2003830 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação (m)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

Equip	Descrição	SICRO	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9686	Caminhão carroceria com gundauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 91,9362	R\$ 0,0000
E9686	Caminhão carroceria com gundauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,20972432	R\$ 251,1800	R\$ 52,6786
TOTAL Equipamnts:						R\$ 52,6786
Material	Descrição	SICRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	SICRO NOVO	m	1,04442712	R\$ 260,5900	R\$ 271,1220
TOTAL Material:						R\$ 271,1220
Mão de Obra	Descrição	SICRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9821	Pedreiro	SICRO NOVO	h	0,20972432	R\$ 19,5961	R\$ 4,1100
P9824	Servante	SICRO NOVO	h	0,62917297	R\$ 15,2260	R\$ 9,5823
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,6923
Serviço	Descrição	SICRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109089	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	SICRO NOVO	m³	0,00767654	R\$ 257,7841	R\$ 1,9789
TOTAL Serviço:						R\$ 1,9789
Transporte	Descrição	SICRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com gundauto de 20 t.m - rodovia em solo natural	SICRO NOVO	km	0,00000000	R\$ 2,1963	R\$ 0,0000
5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com gundauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	km	0,00000000	R\$ 1,7301	R\$ 0,0000
5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com gundauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	km	0,00000000	R\$ 1,4248	R\$ 0,0000
TOTAL Transporte:						R\$ 0,0000
VALOR:						R\$ 329,4709

5.5. 103074 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)

Serviço	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	K3	3,11000000	R\$ 9,40	R\$ 29,13
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	R\$ 354,62	R\$ 53,19
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	R\$ 102,85	R\$ 10,28

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.803.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96524	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 101,28	R\$ 10,12
TOTAL Serviço:						R\$ 104,11
VALOR:						R\$ 104,11

5.6. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 5,9000	R\$ 0,0590
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 12,7700	R\$ 13,1591
TOTAL Material:						R\$ 13,2181
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 16,7700	R\$ 0,6708
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,7700	R\$ 0,4154
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0862
VALOR:						R\$ 14,30

5.7. 90092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01870000	R\$ 76,57	R\$ 1,43
5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01720000	R\$ 177,21	R\$ 3,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00590000	R\$ 16,34	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,06
VALOR:						R\$ 5,12

5.8. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5603	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00000000	R\$ 60,31	R\$ 1,80

EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.605.573-07
 Administrador

João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE

DATA: 04 DE ABRIL DE 2024

REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

Item	Descrição	SINAPI	CHP	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.855 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00400000	R\$ 238,67	R\$ 0,95
5934	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,02700000	R\$ 82,07	R\$ 2,21
5932	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00600000	R\$ 213,54	R\$ 1,28
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2018			0,02300000	R\$ 61,89	R\$ 1,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2018			0,01000000	R\$ 167,89	R\$ 1,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,52

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	R\$ 18,34	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,60
VALOR:						R\$ 10,12

6.1. COMP DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO (UND)

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO		UND	1,00000000	R\$ 27.499,39	R\$ 27.499,39
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 27.499,39
VALOR:						R\$ 27.499,39

6.2. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 35,2500	R\$ 31,7250
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 85,0800	R\$ 8,5060
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 40,2310

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,5600
02526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,4700
02695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 313,7000	R\$ 313,7000
80198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 10,2800	R\$ 30,8400
02542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 4,5700

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D



EVO
CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 304, 1006, CENTRO, FORTALEZA, CEARA
Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: DEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
DATA: 04 DE ABRIL DE 2024
REF: CONCORRÊNCIA Nº 19.02.02/2024-SEOSP

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0458	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20.7700	R\$ 2.0770
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,6270
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBL, FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 252,9700	R\$ 4,5535
TOTAL Serviço:						R\$ 4,5535
VALOR:						R\$ 412,86

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D