



PROPOSTA AJUSTADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 17.04.01/2024
Início do Pregão: 08/05/2024 - 09:00:00

Dados do Fornecedor

Razão social: Nordestina Locação e Serviço LTDA
Telefone: (85) 9452-6010 / (85) 9777-3677
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13
E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM
Endereço: Avenida Washington Soares, 618, SALA 618 - TORRE 2, Edson Queiroz, Fortaleza / CE - CEP: 60.811-341

Declarações

- Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.
- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

1.1 - REFORMA DE QUADRA DA BARRA DO FEIJÃO

Total geral da proposta: R\$ 139.062,91 - Cento e Trinta e Nove Mil Sessenta e Dois reais e Noventa e Um centavos.

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Prazo de entrega máximo

05 (cinco) dias, contados do recebimento da ordem de compra/serviços

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

(85) 9.9452-6010
@nordestina locacao

Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz. Fortaleza-Ce



PROPOSTA AJUSTADA

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 23 de maio de 2024

FRANCISCO ENIO ACACIO:06579073322
ENIO ACACIO:06579073322
73322

Nordestina Locação e Serviço LTDA
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13
FRANCISCO ENIO ACACIO
CPF: 065.790.733-22

JOAO TORRES FILHO:08173273391
FILHO:08173273391
73391

JOÃO TORRES FILHO
Engenheiro Civil
CREA N° CE 5771
CPF: 081.732.733-91

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
NPJ 97.529.346/0001-13


(85) 9.9452-6010
@nordestina locacao

Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz. Fortaleza-Ce

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01	DATA : 08/05/2024	BDI : 28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			83,85%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA QUADRA - BARRA DO FEIJÃO	R\$ 139.062,91	100,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 30.484,35 100,00%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 108.578,56
VALOR TOTAL: R\$ 139.062,91

Cento e Trinta e Nove Mil Sessenta e Dois reais e Noventa e Um centavos

JOAO
 TORRES
 FILHO:0817
 3273391

JOAO TORRES
 CPF: 028.452.820-06
 RG: 1.040.400-1
 INSC. ESTADUAL: 10.000.100-1
 END: RUA SERRA DO MAR, 100
 TABULEIRO DO NORTE - CE
 CEP: 61.100-000

FRANCISCO
 ENIO
 ACACIO:0657
 9073322

FRANCISCO ENIO
 CPF: 028.452.820-06
 RG: 1.040.400-1
 INSC. ESTADUAL: 10.000.100-1
 END: RUA SERRA DO MAR, 100
 TABULEIRO DO NORTE - CE
 CEP: 61.100-000

PLANILHA ORÇAMENTAR...



OBRA: REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01
LOCAL: LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA: 08/05/2024 **BDI:** 28,06%
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00%

COMPOSIÇÕES: 83,85% 47,76%
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA QUADRA - BARRA DO FEIJÃO						R\$ 139.062,91
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.574,61
1.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	48,70	R\$ 137,49	R\$ 38,58	R\$ 8.574,61
1.2		PISOS						R\$ 84.990,84
1.2.1		QUADRA						R\$ 70.371,09
1.2.1.1	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	48,70	R\$ 347,20	R\$ 97,42	R\$ 21.652,99
1.2.1.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.948,32	R\$ 10,50	R\$ 2,95	R\$ 26.204,90
1.2.1.3	11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	1.273,20	R\$ 1,27	R\$ 0,36	R\$ 2.075,32
1.2.1.4	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	974,16	R\$ 16,38	R\$ 4,60	R\$ 20.437,88
1.2.2		CALÇADA E ENTORNO						R\$ 14.619,75
1.2.2.1	C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	142,00	R\$ 25,20	R\$ 7,07	R\$ 4.582,34
1.2.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	18,36	R\$ 77,31	R\$ 21,69	R\$ 1.817,64
1.2.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	183,60	R\$ 34,96	R\$ 9,81	R\$ 8.219,77
1.3		PINTURA						R\$ 5.755,93
1.3.1	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	129,00	R\$ 18,68	R\$ 5,24	R\$ 3.085,68
1.3.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	129,00	R\$ 5,73	R\$ 1,61	R\$ 946,86
1.3.3	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	184,32	R\$ 7,30	R\$ 2,05	R\$ 1.723,39
1.4		ILUMINAÇÃO						R\$ 5.046,88
1.4.1	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 599,20	R\$ 168,14	R\$ 3.069,36
1.4.2	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 386,05	R\$ 108,33	R\$ 494,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01

DATA: 08/05/2024 BDI: 28,06%
 VERSÃO: HORA: MES:
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.5		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 34.694,65
1.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	148,82	R\$ 154,49	R\$ 43,35	R\$ 197,84	R\$ 29.442,55
1.5.2	MERCADO	REDE DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		M2	410,00	R\$ 10,00	R\$ 2,81	R\$ 12,81	R\$ 5.252,10

VALOR BDI TOTAL: R\$ 30.484,35
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 108.578,56
 VALOR TOTAL: R\$ 139.062,91

Cento e Trinta e Nove Mil Sessenta e Dois reais e Noventa e Um centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01	DATA:	08/05/2024	BDI:	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	Composição:	SEINFRA	PROPRIA:	0,00%



C0849 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,2006
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 121,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,4906
VALOR:						R\$ 137,49

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 14,5300	R\$ 10,3744
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,3744

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 61,9300	R\$ 52,8077
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 171,3600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 67,8000	R\$ 56,6808
TOTAL Material:						R\$ 280,8485

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 55,9800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 55,9800
VALOR:						R\$ 347,20

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,6000	R\$ 8,7400
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,2200	R\$ 0,1844
TOTAL Material:						R\$ 8,9244

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04200000	R\$ 16,7700	R\$ 0,7043
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04200000	R\$ 20,7700	R\$ 0,8723
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,5766
VALOR:						R\$ 10,50

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,2700	R\$ 1,2700
TOTAL Material:						R\$ 1,2700
VALOR:						R\$ 1,27

C3549 MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)

--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA:	08/05/2024
VERSAO:	027,1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 61,9300	R\$ 1,114
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5100	R\$ 2,7948
TOTAL Material:						R\$ 3,9219

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,4620
VALOR:						R\$ 16,38

C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 11,7500	R\$ 0,0000
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 12,9800	R\$ 1,2980
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,2980

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,2462
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,5762

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04750000	R\$ 280,6100	R\$ 13,3290
TOTAL Serviço:						R\$ 13,3290
VALOR:						R\$ 25,20

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 55,8600	R\$ 61,4460
TOTAL Material:						R\$ 61,4460

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,8610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,8610
VALOR:						R\$ 77,31

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 19,2600	R\$ 1,4580
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 32,7800	R\$ 0,1344
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,5924

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 61,9300	R\$ 3,5176
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 55,4700	R\$ 0,3606
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 26,0100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA:	08/05/2024	BDI:	28,06%
FORTE:	VERSÃO	HORA:	83,85
SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	Composição:	0,00%
	PROPRIA		0,00%



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,09570000	R\$ 20,7700	R\$ 1,987
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09570000	R\$ 15,5500	R\$ 1,4881
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4758
VALOR:						R\$ 34,96

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,6079
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27000000	R\$ 15,5500	R\$ 4,1985
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,8064

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 354,7600	R\$ 8,8690
TOTAL Serviço:						R\$ 8,8690
VALOR:						R\$ 18,68

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,0600	R\$ 0,3710
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,1000
TOTAL Material:						R\$ 0,4710

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18600000	R\$ 20,7700	R\$ 3,8632
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 15,5500	R\$ 1,3995
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,2627
VALOR:						R\$ 5,73

C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,4200
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 22,5600	R\$ 1,1280
TOTAL Material:						R\$ 1,5480

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,0124
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7510
VALOR:						R\$ 7,30

C4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 108,6900	R\$ 108,6900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01	DATA :	08/05/2024	BDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	VERSAO	SEINFRA	HORA	83,85
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	Composição	PROPRIA	MES	47,76%
				0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	
----------------------------------	--

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 354,3900	R\$ 354,3900
TOTAL Material:					R\$ 354,3900	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,6600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,6600	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27000000	R\$ 321,1900	R\$ 86,7213
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,36000000	R\$ 24,7200	R\$ 8,8992
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,27000000	R\$ 80,9000	R\$ 21,8430
TOTAL Serviço:					R\$ 117,4635	

VALOR:	R\$ 599,20
---------------	-------------------

C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 311,9500	R\$ 311,9500
TOTAL Material:					R\$ 311,9500	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 16,7700	R\$ 13,0806
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,2006
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,4316
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 15,5500	R\$ 22,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,1048	

VALOR:	R\$ 386,05
---------------	-------------------

C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,3500	R\$ 1,2525
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 9,6600	R\$ 0,6762
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,9300	R\$ 2,7516
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 75,9000	R\$ 11,3850
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 16,1500	R\$ 16,9575
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	1,32920000	R\$ 65,1600	R\$ 86,6107
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 20,7200	R\$ 2,0720
TOTAL Material:					R\$ 121,7055	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA : 08/05/2024	
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PROPRIA



11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,7700	R\$ 18,6930
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,7798
VALOR:						R\$ 154,49

MERCADO REDE DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (M2)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	REDE DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		M2	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Cotação:						R\$ 10,00
VALOR:						R\$ 10,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01

LOCAL: LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA: 08/05/2024

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

Composição: PRÓPRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela			Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	REFORMA DA QUADRA - BARRA DO FEIJÃO	R\$ 139.062,91	64,24 %	18,52 %	17,24 %	100,00 %
			R\$ 96.443,42	R\$ 21.739,35	R\$ 20.880,14	R\$ 139.062,91
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.574,61	100,00 %			100,00 %
			R\$ 8.574,61			R\$ 8.574,61
1.2	PISOS	R\$ 84.990,84	100,00 %			100,00 %
			R\$ 84.990,84			R\$ 84.990,84
1.3	PINTURA	R\$ 5.755,93	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 2.877,97	R\$ 2.877,96		R\$ 5.755,93
1.4	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.046,88		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				R\$ 1.514,06	R\$ 3.532,82	R\$ 5.046,88
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 34.694,65		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 17.347,33	R\$ 17.347,32	R\$ 34.694,65
R\$ 139.062,91			R\$ 96.443,42	R\$ 21.739,35	R\$ 20.880,14	R\$ 139.062,91
			R\$ 96.443,42	R\$ 118.182,77	R\$ 139.062,91	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01	DATA :	08/05/2024	BDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		47,76%
		Composição	PRÓPRIA		0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,27%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%


BDI = 28,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 01	DATA :	08/05/2024	BDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

JOAO TORRES FILHO 081/73273391
c=BR, ou=CE, ou=CP-Brasil, ou=CNPJ
ou=Cadastro Digital PP AL
ou=Identificador
In=07996279000191, ou=AC
Signador=JOAO TORRES
FILHO 081/73273391
2024.05.23 10:34:59 -0300

FRANCISCO ENIO
ACACIO:065
79073322

FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322
c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM
BRASIL, ou=38016094066124,
ou=Identificador
ou=FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322
2024.05.23 10:34:32 -0300

NORDESTINA
A LOCAÇÃO
E SERVIÇO
LTDA:97529
346000113

Assinado de forma digital por NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA:97529346000113 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=FORTALEZA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=38016084000124, ou=videoconferencia, cn=NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA:97529346000113



FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322

Assinado de forma digital por FRANCISCO ENIO ACACIO:06579073322 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=38016084000124, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ENIO ACACIO:06579073322



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE

Número do processo: 00014.20240416/0005-68

Número do certame: 17.04.01/2024

Unidade gestora: Secretaria de Esporte e Juventude

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Data da abertura: 08/05/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: Nordestina Locação e Serviço LTDA

CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13

Endereço: Avenida Washington Soares, 618, SALA 618 - TORRE 2, Edson Queiroz, Fortaleza / CE - CEP: 60.811-341

Telefone: (85) 9452-6010 / (85) 9777-3677

E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM

Dados da Proposta de Preços

1 - REFORMA DE QUADRA DA BARRA DO FEIJÃO

Especificação: REFORMA DE QUADRA DA BARRA DO FEIJÃO

Quantidade: 1,0

Valor ofertado: R\$ 139.358,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Valor de referência: R\$ 160.182,07

Unidade: Unidade

Valor total: R\$ 139.358,00

Modelo: --

Total geral da proposta: R\$ 139.358,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Maio de 2024 às 10:28

Dados do Usuário:

Usuário logado como: Nordestina

CPF/MF: 97.529.346/0001-13

E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

(85) 9.9452-6010
@nordestina locacao

Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz. Fortaleza-Ce



PROPOSTA AJUSTADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 17.04.01/2024
Início do Pregão: 08/05/2024 - 09:00:00

Dados do Fornecedor

Razão social: Nordestina Locação e Serviço LTDA
Telefone: (85) 9452-6010 / (85) 9777-3677
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13
E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM
Endereço: Avenida Washington Soares, 618, SALA 618 - TORRE 2, Edson Queiroz, Fortaleza / CE - CEP: 60.811-341

Declarações

- Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.
- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

1.2 - REFORMA DE QUADRA DO SACO VERDE

Total geral da proposta: R\$ 113.115,70 - Cento e Treze Mil Cento e Quinze reais e Setenta centavos.

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Prazo de entrega máximo

05 (cinco) dias, contados do recebimento da ordem de compra/serviços

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

☎ (85) 9.9452-6010
📷 @nordestina_locacao
✉ nordestinaambiental@gmail.com

📍 Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz, Fortaleza-Ce
CEP: 60.811-341



PROPOSTA AJUSTADA

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 03 de JUNHO de 2024

FRANCISCO ENIO ACACIO:06579073322
FRANCISCO ENIO ACACIO:06579073322
CPF: 065.790.733-22
RUA: RUA DAS CEMAS
Cidade: Fortaleza
CE: 60.811-341

Nordestina Locação e Serviço LTDA
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13
FRANCISCO ENIO ACACIO
CPF: 065.790.733-22

JOAO TORRES
FILHO:08173273391
JOAO TORRES FILHO:08173273391
CPF: 081.732.733-91
RUA: RUA DAS CEMAS
Cidade: Fortaleza
CE: 60.811-341

JOÃO TORRES FILHO
Engenheiro Civil
CREA N° CE 5771
CPF: 081.732.733-91

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

☎ (85) 9.9452-6010

📷 @nordestina_locacao

✉ nordestinaambiental@gmail.com

📍 Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz, Fortaleza-Ce
CEP: 60.811-341



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA:	08/05/2024	BDI:	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	FLS Nº:	152
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	Composição:	PRÓPRIA	MES:	47,70%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA QUADRA - SACO VERDE	R\$ 113.115,70	100,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 24.780,76 100,00%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 88.334,94
VALOR TOTAL: R\$ 113.115,70

Cento e Treze Mil Cento e Quinze reais e Setenta centavos

JOAO TORRES
FILHO:08173
273391

FRANCISCO ENIO
ACACIO:065790
73322

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02

OBRA:



LOCAL: LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA: 08/05/2024 BDI: 28,06%

VERSIÃO	HORA	MES
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA QUADRA - SACO VERDE						R\$ 113.115,70
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.829,73
1.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	23,65	R\$ 192,49	R\$ 54,01	R\$ 5.829,73
1.2		PISOS						R\$ 45.004,08
1.2.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	29,56	R\$ 371,89	R\$ 104,35	R\$ 14.087,18
1.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	959,40	R\$ 11,05	R\$ 3,10	R\$ 13.575,51
1.2.3	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm	SEINFRA	M2	591,60	R\$ 21,36	R\$ 5,99	R\$ 16.180,26
1.2.4	I1316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	721,20	R\$ 1,26	R\$ 0,35	R\$ 1.161,13
1.3		PINTURA						R\$ 1.963,33
1.3.1	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	159,88	R\$ 9,59	R\$ 2,69	R\$ 1.963,33
1.4		ARQUIBANCADA						R\$ 53.969,60
1.4.1		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.716,52
1.4.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,78	R\$ 38,27	R\$ 10,74	R\$ 577,34
1.4.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	20,09	R\$ 83,15	R\$ 23,33	R\$ 2.139,18
1.4.2		VIGA BALDRAME						R\$ 14.389,44
1.4.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	465,00	R\$ 12,65	R\$ 3,55	R\$ 7.533,00
1.4.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	88,08	R\$ 11,05	R\$ 3,10	R\$ 1.246,33
1.4.2.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,78	R\$ 371,89	R\$ 104,35	R\$ 5.610,11
1.4.3		PILARES						R\$ 2.399,35
1.4.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	71,68	R\$ 12,65	R\$ 3,55	R\$ 1.061,22
1.4.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	22,88	R\$ 11,05	R\$ 3,10	R\$ 359,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02

DATA: 08/05/2024 BDI: 28,06%

LOCAL: LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70%
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.4.3.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,92	R\$ 371,89	R\$ 476,24	R\$ 914,38
1.4.4	ALVENARIA							R\$ 16.141,23
1.4.4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	138,16	R\$ 91,23	R\$ 25,60	R\$ 16.141,23
1.4.5	REVESTIMENTOS							R\$ 7.293,50
1.4.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	155,28	R\$ 5,32	R\$ 1,49	R\$ 1.057,46
1.4.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	155,28	R\$ 23,52	R\$ 30,12	R\$ 4.677,03
1.4.5.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	155,28	R\$ 7,84	R\$ 10,04	R\$ 1.559,01
1.4.6	BANCOS							R\$ 11.029,56
1.4.6.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	81,64	R\$ 84,14	R\$ 23,61	R\$ 8.796,71
1.4.6.2	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP =1,5cm	SEINFRA	M2	81,64	R\$ 21,36	R\$ 5,99	R\$ 2.232,85
1.5	ILUMINAÇÃO							R\$ 6.348,96
1.5.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 413,15	R\$ 529,08	R\$ 6.348,96

VALOR BDI TOTAL: R\$ 24.780,76
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 88.334,94
VALOR TOTAL: R\$ 113.115,70

Cento e Treze Mil Cento e Quinze reais e Setenta centavos

JOAO TORRES
FILHO-08173
273391

FRANCISCO ENIO
ACACIO-066
9073322





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA : 08/05/2024	EOL : 28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	VERSAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			83,87%
			47,76%
			0,00%



C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09200000	R\$ 20,7700	R\$ 22,6808
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,92000000	R\$ 15,5500	R\$ 169,8060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 192,4868
VALOR:						R\$ 192,49

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 18,9900	R\$ 13,5589
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,5589

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 61,4300	R\$ 52,3814
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 171,3600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 67,2500	R\$ 56,2210
TOTAL Material:						R\$ 279,9624

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,04000000	R\$ 15,5500	R\$ 78,3720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 78,3720
VALOR:						R\$ 371,89

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5300	R\$ 8,6595
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,1500	R\$ 0,1830
TOTAL Material:						R\$ 8,8425

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	R\$ 16,7700	R\$ 0,9861
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05880000	R\$ 20,7700	R\$ 1,2213
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,2074
VALOR:						R\$ 11,05

C3549 MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 61,4300	R\$ 1,1180
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5100	R\$ 2,7948
TOTAL Material:						R\$ 3,9128

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84000000	R\$ 20,7700	R\$ 17,4468
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,4468



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA :	08/05/2024	EDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 21.220,00

I1316 JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1316 JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,2600	R\$ 1,2600
TOTAL Material:					R\$ 1,2600
VALOR:					R\$ 1,26

C1041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1178 FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,4200
I2083 TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 22,3800	R\$ 1,1190
TOTAL Material:					R\$ 1,5390

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16800000	R\$ 16,7700	R\$ 2,8174
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,25200000	R\$ 20,7700	R\$ 5,2340
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0514
VALOR:					R\$ 9,59

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46120000	R\$ 15,5500	R\$ 38,2717
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,2717
VALOR:					R\$ 38,27

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 55,4000	R\$ 60,9400
TOTAL Material:					R\$ 60,9400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,42800000	R\$ 15,5500	R\$ 22,2054
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,2054
VALOR:					R\$ 83,15

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,6500	R\$ 9,9475
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,1500	R\$ 0,1830
TOTAL Material:					R\$ 10,1305

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	R\$ 16,7700	R\$ 1,1269



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA:	08/05/2024
FLS Nº:	102
SEINFRA	47.78%
Composição	PROPRIA 0.00%



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06720000	R\$ 20,7700	R\$ 1,3957
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.5226
VALOR:						R\$ 12,65

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 61,4300	R\$ 2,5371
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 1,0000	R\$ 6,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,5100	R\$ 3,1569
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 29,1400
TOTAL Material:					R\$ 41,0240	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26000000	R\$ 20,7700	R\$ 26,1702
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54560000	R\$ 15,5500	R\$ 24,0341
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,2043	
VALOR:					R\$ 91,23	

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 61,4300	R\$ 0,3747
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,2393
TOTAL Material:					R\$ 1,6140	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08400000	R\$ 20,7700	R\$ 1,7447
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600000	R\$ 15,5500	R\$ 1,9593
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,7040	
VALOR:					R\$ 5,32	

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37800000	R\$ 20,7700	R\$ 7,8511
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,37800000	R\$ 15,5500	R\$ 5,8779
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7290	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 391,4700	R\$ 9,7868
TOTAL Serviço:					R\$ 9,7868	
VALOR:					R\$ 23,52	

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,0500	R\$ 0,3675
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,1000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

DATA : 08/05/2024

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA



TOTAL Material: R\$ 2.6675

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26040000	R\$ 20,7700	R\$ 5,4085
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600000	R\$ 15,5500	R\$ 1,9593
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,3678

VALOR: R\$ 7,84

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,5300	R\$ 5,5722
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 30,5100	R\$ 30,5100
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 11,4800	R\$ 11,4800
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 12,5600	R\$ 0,3768
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,3100	R\$ 4,1807
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 9,1100	R\$ 5,0105
TOTAL Material:						R\$ 57,1302

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29400000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1064
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29400000	R\$ 15,5500	R\$ 4,5717
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,6781

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 352,5900	R\$ 10,5777
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 191,7300	R\$ 5,7519
TOTAL Serviço:						R\$ 16,3296

VALOR: R\$ 84,14

C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 309,4000	R\$ 309,4000
TOTAL Material:						R\$ 309,4000


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09200000	R\$ 16,7700	R\$ 18,3128
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09200000	R\$ 20,7700	R\$ 22,6808
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,51200000	R\$ 20,7700	R\$ 31,4042
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,01600000	R\$ 15,5500	R\$ 31,3488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 103,7466

VALOR: R\$ 413,15



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA : 08/05/2024	BDI : 28,06%										
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FLSNº</td> <td>164</td> </tr> </table>	FLSNº	164
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES										
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										
FLSNº	164												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE												



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Parcela			Total
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	REFORMA DA QUADRA - SACO VERDE	R\$ 113.115,70	64,75 %	17,06 %	18,19 %	R\$ 113.115,70
			R\$ 73.403,32	R\$ 19.077,23	R\$ 20.635,15	R\$ 113.115,70
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.829,73	100,00 %			R\$ 5.829,73
			R\$ 5.829,73			R\$ 5.829,73
1.2	PISOS	R\$ 45.004,08	100,00 %			R\$ 45.004,08
			R\$ 45.004,08			R\$ 45.004,08
1.3	PINTURA	R\$ 1.963,33	50,00 %	50,00 %		R\$ 1.963,33
			R\$ 981,67	R\$ 981,66		R\$ 1.963,33
1.4	ARQUIBANCADA	R\$ 53.969,60	40,00 %	30,00 %	30,00 %	R\$ 53.969,60
			R\$ 21.587,84	R\$ 16.190,88	R\$ 16.190,88	R\$ 53.969,60
1.5	ILUMINAÇÃO	R\$ 6.348,96		30,00 %	70,00 %	R\$ 6.348,96
				R\$ 1.904,69	R\$ 4.444,27	R\$ 6.348,96
		R\$ 113.115,70	R\$ 73.403,32	R\$ 19.077,23	R\$ 20.635,15	R\$ 113.115,70
			R\$ 73.403,32	R\$ 92.480,55	R\$ 113.115,70	R\$ 113.115,70



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA :	08/05/2024	BDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03	07,78%
		Composição	PRÓPRIA		0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,27%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%


BDI = 28,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DE QUADRA SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE - LOTE 02	DATA :	08/05/2024	BDI :	28,06%
LOCAL:	LOCALIDADES DE SACO VERDE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MES	FOLTA %
A	GRUPO A			
A1	INSS	0,00%		0,00%
A2	SESI	1,50%		1,50%
A3	SENAI	1,00%		1,00%
A4	INCRA	0,20%		0,20%
A5	SEBRAE	0,60%		0,60%
A6	Salário Educação	2,50%		2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%		3,00%
A8	FGTS	8,00%		8,00%
A9	SECONCI	0,00%		0,00%
	TOTAL	16,80%		16,80%

B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%		0,00%
B2	Feridos	3,71%		0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%		0,67%
B4	13º Salário	10,80%		8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%		0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%		0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%		0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%		0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%		6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%
	TOTAL	44,41%		16,46%

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%		4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%		0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%		3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%		3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%		0,35%
	TOTAL	14,73%		11,38%

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%		2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%		0,35%
	TOTAL	7,91%		3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

JOAO TORRES FILHO:08173273391

JOAO TORRES
FILHO:08173273391
c=BR, st=CE, lu=Soberal, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=23958279000116, ou=AC Synchrono Multiplo, ou=JOAO TORRES FILHO:08173273391

FRANCISCO ENIO ACACIO:0657907332

FRANCISCO ENIO ACACIO:0657907332
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=38016084000124, ou=videoconferencia, ou=FRANCISCO ENIO ACACIO:0657907332

NORDESTINA
LOCAÇÃO
E SERVIÇO
LTDA:97529
346000113

Assinado de forma digital
por NORDESTINA
LOCAÇÃO E SERVIÇO
LTDA:97529346000113
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
st=CE, l=FORTALEZA,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=38016084000124,
ou=videoconferencia,
cn=NORDESTINA
LOCAÇÃO E SERVIÇO
LTDA:97529346000113



FRANCISCO ENIO
ACACIO:06
579073322

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=38016084000124,
ou=videoconferencia,
cn=Francisco Enio
ACACIO:06579073322



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Tabuleiro do Norte / CE
Número do processo: 00014.20240416/0005-68
Número do certame: 17.04.01/2024

Unidade gestora: Secretaria de Esporte e Juventude
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 08/05/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: Nordestina Locação e Serviço LTDA
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13
Endereço: Avenida Washington Soares, 618, SALA 618 - TORRE 2, Edson Queiroz, Fortaleza / CE - CEP: 60.811-341

Telefone: (85) 9452-6010 / (85) 9777-3677
E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM

Dados da Proposta de Preços

1 - REFORMA DE QUADRA DA BARRA DO FEIJÃO

Especificação: REFORMA DE QUADRA DA BARRA DO FEIJÃO

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 139.358,00

Valor total: R\$ 139.358,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 160.182,07

2 - REFORMA DE QUADRA DO SACO VERDE

Especificação: REFORMA DE QUADRA DO SACO VERDE

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 113.594,00

Valor total: R\$ 113.594,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 130.568,19

Total geral da proposta: R\$ 252.952,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Maio de 2024 às 11:06

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

(85) 9.9452-6010
@nordestina_locacao
nordestinaambiental@gmail.com

Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz, Fortaleza-Ce
CEP: 60.811-341

NORDESTINA
A LOCAÇÃO
E SERVIÇO
LTDA:97529
346000113

Assinado de forma digital
por NORDESTINA
LOCAÇÃO E SERVIÇO
LTDA:97529346000113
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
st=CE, ou=FORTALEZA,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ A1,
ou=38016084000124,
ou=videoconferencia,
ou=NORDESTINA
LOCAÇÃO E SERVIÇO
LTDA:97529346000113



FRANCISCO ENIO
ACACIO:06
579073322

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=38016084000124,
ou=videoconferencia,
ou=FRANCISCO ENIO
ACACIO:06579073322



Dados do Usuário:

Usuário logado como: Nordestina
CPF/MF: 97.529.346/0001-13

E-mail: NORDESTINAAMBIENTAL@GMAIL.COM

Nordestina Locação e Serviço LTDA
CNPJ/MF: 97.529.346/0001-13

NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 97.529.346/0001-13

(85) 9.9452-6010
@nordestina_locacao
nordestinaambiental@gmail.com

Av. Washington Soares. 3663, Sala 618
Torre 2 - Edson Queiroz, Fortaleza-Ce
CEP: 60.811-341