


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS E 47,76% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 06/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2023

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/07/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47,48% - MENSALISTAS

COMP. 32		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193	27,31	8,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,3193	23,22	7,41
TOTAL MAO DE OBRA						16,13
MATERIAIS						
SINAPI	39138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	1,1000	1,44	1,58
TOTAL MAO DE OBRA						1,58

Total Simples	17,71
Encargos	INCLUSOS
BDI	0,00
TOTAL GERAL	17,71

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

ENG. CIVIL GIORDANO PINHEIRO DE CARVALHO
ENG. CIVIL RNP 0607762110
CREA-CE 44091-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS E 47,76% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 06/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2023
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/07/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47,48% - MENSALISTAS

COMP. 33		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193	27,31	8,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,3193	23,22	7,41
TOTAL MAO DE OBRA						16,13
MATERIAIS						
SINAPI	39139	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	1,1000	1,96	2,16
TOTAL MAO DE OBRA						2,16
Total Simples						18,29
Encargos INCLUSOS						
BDI						0,00
TOTAL GERAL						18,29

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025


Eng. CIVIL RNP 8607762110
CREA-CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

COMP. 34		JUNÇÃO SIMPLES PVC 75 X 50 MM				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	22,26	5,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	26,27	6,75
TOTAL MAO DE OBRA						12,47
MATERIAIS						
SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,00	2,68	8,04
	COT	JUNÇÃO SIMPLES PVC 75 X 50 MM	UN	1,00	29,29	29,29
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,17	29,21	5,04
TOTAL MAO DE OBRA						42,37

Total Simples	54,84
Encargos INCLUSOS	
BDI	0,00
TOTAL GERAL	54,84

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

ECO. GIORDANO IBAPINAR DE CARVALHO
ENG. CIVIL RPP 06077621-0
CREA-CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

COMP.35		CABO PP 4 X 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,11	14,35	1,58
SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,11	18,29	2,01
TOTAL MAO DE OBRA						3,59
MATERIAIS						
	COT	CABO PP 4X2,5MM	UN	1,10	13,93	15,32
TOTAL MATERIAL						15,32
Total Simples						18,91
Encargos INCLUSOS						
BDI						0,00
TOTAL GERAL						18,91

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FSQ. GIORBANDI BIA PINA R. DE CARVALHO
ENG. CIVIL RNR 060776211-1
CREA-CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE



FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

COMP. 36		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,33	26,89	62,75
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,33	21,93	51,17
TOTAL MAO DE OBRA						113,92
MATERIAIS						
	COT	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	UN	1,00	2.637,85	2.637,85
SINAPI	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	20,27	40,54
SINAPI	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,00	0,53	2,12
SINAPI	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,00	1,41	8,46
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,00	0,92	8,28
SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00	1,01	10,10
TOTAL MAO DE OBRA						2.707,35

Total Simples	2.821,27
Encargos INCLUSOS	
BDI	0,00
TOTAL GERAL	2.821,27

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GILBERTO BIAPIAR DE CARVALHO
ENG. CIVIL RNP 0607762110
CREA/CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE


FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

COMP. 37		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA						
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,33	26,89	62,75
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,33	21,93	51,17
TOTAL MAO DE OBRA						113,92
MATERIAIS						
	COT	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	UN	1,00	4.239,70	4.239,70
SINAPI	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	20,27	40,54
SINAPI	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,00	0,53	2,12
SINAPI	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	6,00	1,41	8,46
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,00	0,92	8,28
SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00	1,01	10,10
TOTAL MAO DE OBRA						4.309,20

Total Simples	4.423,12
Encargos	INCLUSOS
BDI	0,00
TOTAL GERAL	4.423,12

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GIORBANO PINA R. DE CARVALHO
ENC. CIVIL RNP 060762110
CREA-CE 44031-D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

OBRAS:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE


DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,53%	117.740,65	19,34%	22.771,04	18,88%	22.229,43	20,75%	24.431,18	21,46%	25.267,14	19,57%	23.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,10%	73.863,65	100,00%	73.863,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,02%	72.390,49	100,00%	72.390,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	ESTRUTURAL	17,72%	319.342,88	60,00%	191.605,73	40,00%	127.737,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	14,02%	252.727,10	0,00%	0,00	80,00%	202.181,68	20,00%	50.545,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,82%	32.858,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.858,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	COBERTURA	4,34%	78.237,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	78.237,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	21,30%	383.888,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	172.749,78	55,00%	211.138,62	0,00%	0,00
9	ESQUADRIAS	7,00%	126.152,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	126.152,87	0,00%	0,00
10	REDE AR COMPRIMIDO	0,17%	3.097,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.097,08
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,53%	45.525,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	45.525,59
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,06%	55.228,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.228,22
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,53%	63.587,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	63.587,50
14	CLIMATIZAÇÃO	6,40%	115.393,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.393,06
15	COMUNICAÇÃO VISUAL/PPCI	0,45%	8.196,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.196,26
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2,99%	53.907,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.907,82
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				20,01%	360.630,91	19,54%	352.148,26	19,91%	358.822,79	20,29%	365.655,71	20,25%	360.630,91
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)													1.802.137,38

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GILBERTO BARRAL DE CARVALHO
ENG. CIVIL RNP 0607762110
CREA-CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GORDÃO IBIAPINA R. DE CARVALHO
ENG. CIVIL RNP 8607762110
CREA-CE 44034-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI 02/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	21,80%	21,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,64%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,98%	9,77%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	49,06%	19,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,54%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,81%	1,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,75%	2,07%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,05%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	10,14%	3,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
D	TOTAL	10,61%	4,19%
TOTAL (A+B+C+D)		92,17%	53,50%

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GORDANO BIAPINAR DE CARVALHO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,40
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
BDI =		28,35%

TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025

FCO. GIORDANO IBIAPINA R. DE CARVALHO
ENG. CIVIL RFP 0607762/10
CREA-CE 44031-D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
BAIRRO BOM FUTURO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

TUBO QUADRADO METALON 50 X 50 1.50					
ITEM	DESCRIÇÃO	SERRALHERIA - PROPOSTA 01 (R\$)	ALADIM METAIS - PROPOSTA 02 (R\$)	GTAVIA - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
1	TUBO QUADRADO METALON 50 X 50 1.50	157,06	141,05	257,80	185,30
TOTAL (R\$)					185,30
PLACA DE ACM (1,22M X 5M) C/ ESPESSURA 3MM					
ITEM	DESCRIÇÃO	MAGAZINE LUIZA - PROPOSTA 01 (R\$)	CASA DO SERRALHEIRO - PROPOSTA 02 (R\$)	LOJA DO POLI - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
2	PLACA DE ACM (1,22M X 5M) C/ ESPESSURA 3MM	618,00	450,00	620,00	562,67
TOTAL (R\$)					562,67
CAIXA SINFONADA 250X230X75					
ITEM	DESCRIÇÃO	MAGAZINE LUIZA - PROPOSTA 01 (R\$)	CASA DO NICHELE - PROPOSTA 02 (R\$)	LOJA DO TAEKI - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
3	CAIXA SINFONADA 250X230X75	112,72	104,55	112,00	109,76
TOTAL (R\$)					109,76
SIFÃO FLEXÍVEL					
ITEM	DESCRIÇÃO	NORMATEL - PROPOSTA 01 (R\$)	AMAZON - PROPOSTA 02 (R\$)	CARAJÁS - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
4	SIFÃO FLEXÍVEL	8,15	16,45	18,61	14,40
TOTAL (R\$)					14,40
JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO					
ITEM	DESCRIÇÃO	LOJAS 2001 - PROPOSTA 01 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
5	JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO	3,49	13,57	5,15	7,40
TOTAL (R\$)					7,40
JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 X 50 MM					
ITEM	DESCRIÇÃO	ACAL - PROPOSTA 01 (R\$)	CARAJÁS - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
6	JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 X 50 MM	18,90	18,52	27,00	21,47
TOTAL (R\$)					21,47
JUNÇÃO SIMPLES PVC 40 X 40 MM					
ITEM	DESCRIÇÃO	ACAL - PROPOSTA 01 (R\$)	CARAJÁS - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
7	JUNÇÃO SIMPLES PVC 40 X 40 MM	4,90	3,82	4,45	4,39
TOTAL (R\$)					4,39
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L					
ITEM	DESCRIÇÃO	ACAL - PROPOSTA 01 (R\$)	EFIZI - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
8	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L	3.150,00	2.821,61	3.199,90	3.057,17
TOTAL (R\$)					3.057,17
REFLETOR LED 20X20 W					
ITEM	DESCRIÇÃO	ALED - PROPOSTA 01 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
9	REFLETOR LED 20X20 W	22,78	72,90	59,90	51,86
TOTAL (R\$)					51,86
LÂMPADA TUBULAR 22W					
ITEM	DESCRIÇÃO	VERDELUZ - PROPOSTA 01 (R\$)	STARLAMP - PROPOSTA 02 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
10	LÂMPADA TUBULAR 22W	84,60	79,00	114,90	92,83
TOTAL (R\$)					92,83
LÂMPADA DE EMBUTIR 18 W					
ITEM	DESCRIÇÃO	ALED - PROPOSTA 01 (R\$)	MAGAZINE LUIZA - PROPOSTA 02 (R\$)	NORMATEL - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
11	LÂMPADA DE EMBUTIR 18 W	19,90	21,00	49,90	30,27
TOTAL (R\$)					30,27
PORTA DE CORRER MADEIRA 210X80					
ITEM	DESCRIÇÃO	MADEIRA MADEIRA - PROPOSTA 01 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 02 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
12	PORTA DE CORRER MADEIRA 210X80	360,00	310,73	585,00	418,58
TOTAL (R\$)					418,58
PORTA DE CORRER MADEIRA 210X90					
ITEM	DESCRIÇÃO	MADEIRA MADEIRA - PROPOSTA 01 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 02 (R\$)	LEROY MERLIN - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
13	PORTA DE CORRER MADEIRA 210X90	599,98	753,46	615,00	656,15
TOTAL (R\$)					656,15
PROTETOR DPS 80KA 275V					
ITEM	DESCRIÇÃO				VALOR MÉDIO

14	PROTETOR DPS 80KA 275V	134,22	167,10	143,36	148,23
REFLETOR 30 W LED					
ITEM	DESCRIÇÃO	VG - SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO - PROPOSTA 01 (R\$)	AMAZON - PROPOSTA 02 (R\$)	LEROIY MERLIN - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
15	REFLETOR 30 W LED	69,90	31,05	49,73	50,23
LUMINÁRIA TIPO CALHA 18 W					
ITEM	DESCRIÇÃO	VG - SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO - PROPOSTA 01 (R\$)	AMAZON - PROPOSTA 02 (R\$)	LEROIY MERLIN - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
16	LUMINÁRIA TIPO CALHA 18 W	69,90	31,05	49,73	50,23
CALHA 20W					
ITEM	DESCRIÇÃO	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 01 (R\$)	AMAZON - PROPOSTA 02 (R\$)	BRAVA LUMI - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
17	CALHA 20W	43,86	65,90	52,32	54,03
LUMINÁRIA CALHA DE EMBUTIR 2 LÂMPADAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	VILA MAUA - PROPOSTA 01 (R\$)	TEM NATRENA - PROPOSTA 02 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
18	LUMINÁRIA CALHA DE EMBUTIR 2 LÂMPADAS	163,10	109,90	199,99	157,66
DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 25A/30MA					
ITEM	DESCRIÇÃO	AMAZON - PROPOSTA 01 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 02 (R\$)	LEROIY MERLIN - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
19	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 25A/30MA	187,10	300,00	179,90	222,33
JUNÇÃO SIMPLES PVC 75 X 50 MM					
ITEM	DESCRIÇÃO	MERC - PROPOSTA 01 (R\$)	PLAMACOL - PROPOSTA 02 (R\$)	MERCADO LIVRE - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
20	JUNÇÃO SIMPLES PVC 75 X 50 MM	56,90	12,85	18,13	29,29
					TOTAL (R\$) 29,29
CABO PP 4 X 2,5MM					
ITEM	DESCRIÇÃO	FRIGELAR - PROPOSTA 01 (R\$)	LEROIY - PROPOSTA 02 (R\$)	MULTIFRIO - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
21	CABO PP 4X2,5MM	12,54	20,19	9,06	13,93
					TOTAL (R\$) 13,93
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS					
ITEM	DESCRIÇÃO	AMAZON - PROPOSTA 01 (R\$)	IBYTE - PROPOSTA 02 (R\$)	MAGALU - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
22	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	2.699,00	2.612,40	2.602,14	2.637,85
					TOTAL (R\$) 2.637,85
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS					
ITEM	DESCRIÇÃO	AMAZON - PROPOSTA 01 (R\$)	FAST - PROPOSTA 02 (R\$)	MAGALU - PROPOSTA 03 (R\$)	VALOR MÉDIO
22	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	4.299,00	4.199,00	4.221,11	4.239,70
					TOTAL (R\$) 4.239,70
TABULEIRO DO NORTE - CE, ABRIL 2025					

FCO. GIORANO BIAPINA R. DE CARVALHO
 ENG. CIVIL RNP 0607762116
 CREA CE 44031-D